

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	Prace Przygotowawcze			
1		Przygotowanie dojazdu pod sprzęt ciężki	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Zabezpieczenie terenu poprzez wygrozdzenie tasmą ostrzegawczą i słupkami	m		
d.1	wycena indywidualna				
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
2	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
3	KNR 13-25	Demontaż kamery telewizji przemysłowej- p.poż	szt.		
d.2	0106-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 5-06	Demontaż kabli lub przewodów o śr. 20 mm na masztach antenowych	m		
d.2	1207-04 z.o. 2.4.				
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNR 13-25	Demontaż kamery telewizji przemysłowej- p.poż	szt.		
d.2	0106-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-05	Wieże reflektorowe o wys.do 40 m - demontaż	t		
d.2	0209-06 z.o. 7. analogia				
		5,1907	t	5,191	
				RAZEM	5,191
7		Utylizacja konstrukcji stalowej wieży- materiał z rozbiórki do odliczenia od wartości kosztorysu	t		
d.2	wycena indywidualna				
		-5,191	t	-5,191	
				RAZEM	-5,191
8	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.2	1107-02				
		5,1907	t	5,191	
				RAZEM	5,191
9	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km	t		
d.2	1107-04	ponad 1 km			
		5,1907	t	5,191	
				RAZEM	5,191