

45245000-6 Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody
GLUSKO NADLEŚNICTWO - STACJA UZDATNIANIA WODYIdentyfikator kosztorysu: GLUSKO NADLEŚNICTWO - STACJA
UZDATNIANIA WODY**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2017-06-02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
10	S.T. - 01.00.00. Rozbiórka pokryw z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 10,0*8,0*2 160,00	m2	160,00
20	S.T. - 01.00.00. Rozbiórka pokryw z papy na dachach betonowych - następna warstwa [RMS=2]	m2	160,00
30	S.T. - 01.00.00. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9,22+9,6 18,82	m	18,82
40	S.T. - 01.00.00. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,0*4 12,00	m	12,00
50	S.T. - 01.00.00. Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (10,0+8,0)*2*0,35*2 25,20	m2	25,20
60	S.T. - 03.00.00. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 10,0*8,0*2*0,15 24,00	m3	24,00
70	S.T. - 01.00.00. Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wys. 80-100 mm	szt	16,00
80	S.T. - 01.00.00. Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu kondygnacji II 460*16 7 360,00	kg	7 360,00
90	S.T. - 01.00.00. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	7,00
100	S.T. - 01.00.00. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,50*2,70*2+2,40*1,20*3+1,60*2,0*2+1,40*2,05 26,01	m2	26,01
110	S.T. - 02.00.00. Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - mury i słupy w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 4,15*9,60*0,38+2,92*9,60*0,38+9,38*(2,92+4,15)*0,5*0,38+9,38*(1,20+0,60)*0,5*0,38+9,88*4,15*0,38+9,88*2,42*0,38+9,38*(2,94+4,15)*0,5*0,38 78,90	m3	78,90
120	S.T. - 02.00.00. Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (2,97+1,80)*3,60+4,55*(2,0+1,20*2) 37,19	m2	37,19
130	S.T. - 01.00.00. Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 9,22*8,62*2 158,95	m2	158,95

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
140	S.T. - 03.00.00. Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.ponad 15 cm 158,95*0,2 31,79	m3	31,79
150	S.T. - 03.00.00. Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) do 70 cm 19,20*0,80*2*0,40+9,40*0,80*0,40*2+0,60*0,40*0,15*4+2,10*2,7 0*0,15*2+1,10*1,70*0,15+1,25*1,54*0,25*2+2,0*0,70*0,25*2+1,2 5*0,48*0,25*2 22,39	m3	22,39
160	S.T. - 04.00.00. Rozebranie kominów wolnostojących ręcznie przy użyciu klinów i młotów 3,0*1,50*15,0+1,94*1,05*10,0 87,87	m3	87,87
170	S.T. - 03.00.00. Rozebranie fundamentów betonowych o gr.(wys.) do 70 cm POD KOMIN 4,50*4,50*0,80 16,20	m3	16,20
180	S.T. - 04.00.00. Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych w poziomie kondygnacji V 3,0*2,0+3,0*1,50 10,50	m2	10,50
190	S.T. - 02.00.00. Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,38*0,90*0,90*3+1,20*3,0*3*0,38 5,03	m3	5,03
200	S.T. - 01.00.00. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km 160,0*0,03+18,82*0,15+12,0*0,1+25,2*0,01+24,0+33,0*0,1+78,9 0+37,19*0,15+158,95*0,02+31,79+22,39+87,87+16,20+5,05 287,33	m3	287,33
210	S.T. - 01.00.00. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [RMS=10]	m3	287,33

2 DACH

220	S.T. - 05.00.00. Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej - pokrycie dachu dachówką karpiówką podwójnie, z więźbą o rozpiętości 10.5 m 6,0*13,88*2 166,56	m2 połaci	166,56
230	S.T. - 05.00.00. Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	166,56
240	S.T. - 05.00.00. Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	166,56
250	S.T. - 06.00.00. Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę	m2	166,56
260	S.T. - 06.00.00. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	110,00
270	S.T. - 08.00.00. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa GR 10,0CM	m2	110,00
280	S.T. - 08.00.00. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa GR. 10,0 CM	m2	110,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
290	S.T. - 07.00.00. Różne obróbki i elementy z blachy z TYTAN -cynku Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 13,88*0,35*2 9,72	m2	9,72
300	S.T. - 07.00.00. Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe o średnicy 15 cm 13,88*2 27,76	m	27,76
310	S.T. - 07.00.00. Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 12 cm 4,0*2*2 16,00	m	16,00
320	S.T. - 07.00.00. Nasady wentylacyjne blaszane, średnica wlotu do 20 cm	szt	9,00

3 ROBOTY MUROWE

330	S.T. - 08.00.00. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 0,60*2,0*0,38 0,46	m3	0,46
340	S.T. - 10.00.00. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienia z wykuciem bruzd dla belek 1,20*0,38*0,25*3 0,34	m3	0,34
350	S.T. - 10.00.00. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,20*3*3 10,80	m	10,80
360	S.T. - 08.00.00. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 9,38*3,0*0,5*0,38*2 10,69	m3	10,69
370	S.T. - 11.00.00. Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły 3,60*1,10+3,60*1,50-0,70*2,0 7,96	m2	7,96
380	S.T. - 12.00.00. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2 9,38*3,0*0,5*2+7,96*2 44,06	m2	44,06

4 SUFIT PODWIESZONY

390	S.T. -13.00.00. Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - ruszt podwójny podwieszony	m2	55,00
-----	---	----	-------

5 OKNA

400	S.T. - 14.00.00. Okna o powierzchni do 1.0 m2 0,90*0,90*6 4,86	m2	4,86
410	S.T. - 14.00.00. Okna o powierzchni do 1.5 m2 1,50*0,90*2 2,70	m2	2,70
420	S.T. - 14.00.00. Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 1,50*1,50*4 9,00	m2	9,00

6 DRZWI

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
430	S.T. - 15.00.00. Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.5 m2 bez naswietli 1,0*2,07	m2	2,07
440	S.T. - 15.00.00. Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu FD1	szt	11,00
450	S.T. - 15.00.00. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,90*2,05*5	m2	9,23
460	S.T. - 15.00.00. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone szklone jednoskrzydłowe, o powierzchni do 1.6 m2 oszlone szybą do 0.25 m2 0,80*2,05*1+0,90*2,05*5	m2	10,87
470	S.T. - 15.00.00. Drzwi i wrota deskowe, rozwierane, na hakach obsadzonych w murze, o skrzydłach pełnych DR-1 i 2	szt	1,00

7 POSADZKI

480	S.T. - 16.00.00. IZOLACJA papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	110,00
490	S.T. - 16.00.00. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na lepiku GR 10,00CM	m2	110,00
500	S.T. - 16.00.00. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na ostro	m2	110,00
510	S.T. - 16.00.00. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm [RMS=3]	m2	110,00
520	S.T. - 17.00.00. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm	m2	110,00
530	S.T. - 17.00.00. Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2	m	111,00
540	S.T. - 18.00.00. Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 0.6 m3 2,10*2,20*0,15+1,10*1,55*2*0,15	m3	1,20

8 MALOWANIE

550	S.T. - 19.00.00. Dodatek za każde dalsze malowanie płyt gipsowych spoinowanych szplachlowanych - powierzchnie wewnętrzne	m2	55,00
560	S.T. - 19.00.00. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	55,00
570	S.T. - 19.00.00. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9,12*2*3,60+3,20*3,60*2+4,55*3,60*2*2+2,50*(12,65+4,55*5+5, 40)*2	m2	358,22
580	S.T. - 19.00.00. Malowanie farbami emulsyjnymi - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	55,00
590	S.T. - 19.00.00. Malowanie farbami emulsyjnymi - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	358,22

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
600	S.T. - 19.00.00. Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	55,00
610	S.T. - 19.00.00. Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	358,22
620	S.T. - 20.00.00. Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.30x30 cm 2,17*2,0*2+1,10*2,0*2+1,16*2,0+0,30*2,0*2+0,80*2,0*2+3,0*2,0* 31,80	m2	31,80
9 ELEWACJA			
630	S.T. - 21.00.00. Tynki szlachetne nakrapiane ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 9,38*4,0*2+9,38*3,0*0,5*2+13,22*4,0*2 208,94	m2	208,94
10 ELEMENTY ZEW			
640	Wykonanie opaski betonowej o szer.50 cm, gr.15 cm i wierzchniej warstwie gr.2 cm na podłożu gruntowym 11,12*2*0,5+13,22*0,5*2+1,0*1,5 25,84	m2	25,84
650	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych, gr.15 cm na podbudowie 1,0*4 4,00	m	4,00

----- Koniec wydruku -----