

KOSZTORYS OFERTOWY
udowa drogi na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1
obwód Żeliszewo

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D-00.00.00 + D-01.00.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym	km	3.13		
1.2	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-02.01.01	Usunięcie z drogi i z poboczy warstwy humusu jak usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 + 5 = 20 cm m za pomocą spycharek 14411+4560*2,0	m ²	23531		
1.3	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-02.01.01	Rozplantowanie spycharkami usuniętego humusu jak rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV (14411+4560*2,0)*0,2	m ³	4706		
1.4	D-00.00.00 + D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni na poboczach drogi pasem średnio 4,0 m 4*0,0001*3140	ha	1.26		
1.5	D-00.00.00 + D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	390		
1.6	D-00.00.00 + D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	102		
1.7	D-00.00.00 + D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	90		
1.8	D-00.00.00 + D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	85		
1.9	D-00.00.00 + D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	75		
1.10	D-00.00.00 + D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	55		
1.11	D-00.00.00 + D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	31		
1.12	D-00.00.00 + D-01.02.01	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym	szt.	285		
1.13	D-00.00.00 + D-01.02.01	Wywożenie na odl. do 6 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym	szt.	102		
1.14	D-00.00.00 + D-01.02.01	Wywożenie na odl. do 6 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie normalnym	szt.	90		
1.15	D-00.00.00 + D-01.02.01	Wywożenie na odl. do 6 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym	szt.	85		
1.16	D-00.00.00 + D-01.02.01	Wywożenie na odl. do 6 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym	szt.	75		
1.17	D-00.00.00 + D-01.02.01	Wywożenie na odl. do 6 km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w terenie normalnym	szt.	55		
1.18	D-00.00.00 + D-01.02.01	Wywożenie na odl. do 6 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym	szt.	31		
2		Roboty ziemne				
2.1	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-02.01.01 + D-02.03.01	Wykopy bruzd chłonnych wzdłuż nawierzchni wykonywanej w wykopach przy szer. dna 0,5 m, nachyleniu skarp 1:1,5 i gł. 0,3 m wykonywane koparko-spycharkami przy obj. wykopu do 3 m ³ /m bruzdy z wbudowaniem go w nasyp drogi celem jej podwyższenia (0,5+1,5*0,3)*0,3*(21+711+254+283+926+196+530+880+157+230+133+127+296+623+619+129+125)	m ³	1778		
2.2	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-02.01.01 + D-02.03.01	Rozkop skarp na poboczach drogi w celu jej poszerzenia jak wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II przy objętości średnio 4,0 m ³ /mb (300+150+50+55+60)*4	m ³	2460		
2.3	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-02.01.01	Rozplantowanie spycharkami gruntu z wykopu skarp jak rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 4 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV (300+150+50+55+60)*4	m ³	2460		
2.4	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna bruzd chłonnych wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III przy szer. dna 0,5 m, nachyleniu skarp 1:1,5 i gł. 0,3 m (21+711+254+283+926+196+530+880+157+230+133+127+296+623+619+129+125)*0,90*2	m ²	11232		
2.5	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00	m ³	1778		

KOSZTORYS OFERTOWY
udowa drogi na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1
obwód Żeliszewo

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Podbudowy				
3.1	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie średnią warstwą gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	14412		
3.2	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	14412		
3.3	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	14412		
3.4	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-04.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm pod płytami jombo 2291.7*1.15+5506.2	m ²	8144.6		
4		Nawierzchnie				
4.1	D-00.00.00 + D-05.02.00 + D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia uzyskanego z co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3089		
4.2	D-00.00.00 + D-05.02.00 + D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ² z zamuleniem otworów piaskiem) - budowa 2291.7*1.15+5506.2	m ²	8144.6		
4.3	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-02.01.01 + D-06.03.01	Utwardzenie poboczy i pasa między płytami warstwą grubości 15 cm mieszaną uzyskanego z co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych kruszywa łamanego 0 - 31,5 mmh z pospółką w proporcji 1:1 jak warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych uzyskanych z co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 19196-8144.6-3089.0	m ²	7962.4		
5		Odtworzenie nawierzchni drogi na dojeździe do obiektu				
5.1	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	1488		
5.2	D-00.00.00 + D-02.00.00 + D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1488		
5.3	D-00.00.00 + D-05.02.00 + D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia uzyskanego z co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1488		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: