



Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.

Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

Pracownia Architektoniczna AR-KON			
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo			
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl			
Faza:	Projekt budowlano–wykonawczy		
Część:	Architektura		
Opracowanie:	Termoizolacja świetlicy i łącznika		
Temat:	Przebudowa budynku siedziby Nadleśnictwa Chojna		
Lokalizacja:	Chojna, ul. Szczecińska 36, działka nr 93, obręb Chojna 2		
Treść:	SZCZEGÓŁ IZOLACJI OKAPU 1:10		
Projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Śliwka	upr. bud. 1/Sz/98	4 05.2017 r.