ZESTAWIENIE OKIEN

symbol		o1
schemat		
wymiary okna	S	85
	H	115
ilość		4

UWAGI DOTYCZĄCE OKIEN:

1. Zestawienie nie jest listą zamówieniową.
2. Przed zamówieniem sprawdzić wymiary na budowie.
3. Okna drewniane.
4. Sposób otwierania rozwierno–uchylny.
5. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,9W/m^{2}K.
6. Izolacyjność akustyczna okien min. Rw = 30 – 32 dB.
7. Okna z rozszczelnieniem.
8. Parapety drewniane.
9. Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo–cynkowej.
10. Kolor okien ciemnobrązowy jak w budynku istniejącym.

Pracownia Architektoniczna AR-KON
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Faza:	Projekt budowlano–wykonawczy			
Część:	Architektura			
Opracowanie:	Termoizolacja świetlicy i łącznika			
Temat:	Przebudowa budynku siedziby Nadleśnictwa Chojna			
Lokalizacja:	Chojna, ul. Szczecińska 36, działka nr 93, obręb Chojna 2			
Treść:	ZESTAWIENIE OKIEN			10
Projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Śliwka	upr. bud. 1/Sz/98		
				05.2017 r.