

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Dostosowanie łazienek dla potrzeb dzieci młodszych w publicznym gimnazjum w Dzierżenie</b>					
1	45453000-7	<b>Łazienka dla chłopców</b>			
1.1	45111300-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-02 d.1. 0234-08 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR-W 4-02 d.1. 0234-06 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR-W 4-02 d.1. 0234-01 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR-W 4-02 d.1. 0141-01 1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR-W 4-01 d.1. 0353-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05 1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		0.89	m <sup>2</sup>	0.890	
		0.90	m <sup>2</sup>	0.900	
		3.43	m <sup>2</sup>	3.430	
		4.07	m <sup>2</sup>	4.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.290</b>
7	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 1	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		(0.60+1.07+0.73+0.70+0.37)*2.00	m <sup>2</sup>	6.940	
		(0.73+2*1.07)*2.00	m <sup>2</sup>	5.740	
		(1.88+1.83)*2*2.00-2*0.60*2-0.70*2.00	m <sup>2</sup>	11.040	
		(1.87+2.13)*2*2.00	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.720</b>
8	KNR-W 4-01 d.1. 0346-01 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		1.19*3.20	m <sup>2</sup>	3.808	
		0.22*2.00	m <sup>2</sup>	0.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.248</b>
9	KNR-W 4-01 d.1. 0348-02 1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0.38*2.00*0.20	m <sup>3</sup>	0.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.152</b>
10	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.000	
		poz.6*0.02	m <sup>3</sup>	0.186	
		poz.7*0.02	m <sup>3</sup>	0.794	
		poz.8*0.12	m <sup>3</sup>	0.510	
		poz.9	m <sup>3</sup>	0.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.642</b>
1.2	45000000-7	<b>Roboty budowlane</b>			
1.2.	45432100-5	<b>Posadzki</b>			
1					
11	KNR 2-02 d.1. 1118-01 2.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		5.32	m <sup>2</sup>	5.320	
		0.90*0.12	m <sup>2</sup>	0.108	
		3.90	m <sup>2</sup>	3.900	
		0.38*0.90	m <sup>2</sup>	0.342	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.670</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-02 d.1. 1118-09 2.1 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm u Pow. do 10,0 m2.	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	9.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.670</b>
13	KNR 2-02 d.1. 1120-04 2.1 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Pow. do 10,0 m2.	m		
		poz.12*1.16	m	11.217	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.217</b>
14	KNR 2-02 d.1. 1120-06 2.1 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m		
		poz.13	m	11.217	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.217</b>
<b>1.2. 45431200-9</b>	<b>2</b>	<b>Glazura</b>			
15	KNR 9-03 d.1. 0109-08 2.2	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.16	m <sup>2</sup>	30.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.300</b>
16	KNR 2-02 d.1. 0829-01 2.2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		glazura		19.340	
		(0.76+0.03+0.77+2.97+1.88+1.83+0.28+0.78+0.37)*2.00		15.880	
		(1.87+2.10)*2*2.00		0.480	
		0.24*2.00		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		35.700	
		potrącenie-drzwi		5.400	
		3*0.90*2.00		=====	
		B (obliczenia pomocnicze)		5.400	
		poz.A-poz.B	m <sup>2</sup>	30.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.300</b>
17	KNR 2-02 d.1. 0829-09 2.2	Glazura	m <sup>2</sup>		
		poz.16	m <sup>2</sup>	30.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.300</b>
<b>1.2. 45442100-8</b>	<b>3</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
18	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		ściany		11.604	
		(0.76+0.03+0.77+2.97+1.88+1.83+0.28+0.78+0.37)*(3.20-2.00)		9.528	
		(1.87+2.10)*2*(3.20-2.00)		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		21.132	
		sufit		9.670	
		poz.11		=====	
		B (obliczenia pomocnicze)		9.670	
		poz.A+poz.B	m <sup>2</sup>	30.802	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.802</b>
19	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 2.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.18A	m <sup>2</sup>	21.132	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.132</b>
20	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 2.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.18B	m <sup>2</sup>	9.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.670</b>
21	KNR 0-23 d.1. 2611-02 2.3	Jednokrotne gruntowanie pod malowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	30.802	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.802</b>
22	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2.3	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	30.802	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.802</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.2. 45421152-4</b>	<b>4</b>	<b>Ścianki HPL z drzwiami systemowymi</b>			
23	d.1. analiza indywidualna	Dostawa i montaż ścianek HPL z drzwiami systemowymi	m <sup>2</sup>		
2.4		(1.88+1.10)*2.00	m <sup>2</sup>	5.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.960</b>
<b>1.2. 45421131-1</b>	<b>5</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>			
24	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe malowane kompletne	szt.		
d.1. 1016-02					
2.5		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wzmocnione	m <sup>2</sup>		
d.1. 1017-02					
2.5		2*0.90*2.00	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
<b>1.3 45232460-4</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
26	KNR 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1. 0115-02					
3		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR 2-15	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1. 0221-02					
3		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.1. 0224-03					
3		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	kpl.		
d.1. 0225-02					
3		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	d.1. analiza indywidualna	Podłączenie urządzeń sanitarnych	kpl.		
3		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.4 45311200-2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
31	d.1. analiza indywidualna	Modernizacja instalacji elektrycznej- nowe oprawy LED, osprzęt z niezbędnymi przeóbkami	kpl.		
4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.5 39290000-1</b>		<b>Wyposażenie łazienek</b>			
32	d.1. kalk. własna	Zabudowa maskująca kaloryfer, na wymiar	szt.		
5		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	d.1. kalk. własna	Nakładka parapetowa z PCV -nakładana na istniejący parapet gr. 6cm	szt.		
5		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	d.1. kalk. własna	Podajnik na ręczniki papierowe	szt.		
5		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	d.1. kalk. własna	Elektryczna suszarka do rąk	szt.		
5		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	d.1. kalk. własna	Dozownik do mydła	szt.		
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	d.1. kalk. własna	Podajnik na papier toaletowy	szt.		
5		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	d.1. kalk. własna	Lustra ścienne	szt.		
5		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	d.1. kalk. własna	Kosz na śmieci	szt.		
5		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Łazienka dla dziewczynek</b>			
<b>2.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
40	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.2. 0812-05		3.18*3.95	m <sup>2</sup>	12.561	
1				<b>RAZEM</b>	<b>12.561</b>
41	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.2. 0820-08		(3.18*2+3.95)*2.00	m <sup>2</sup>	20.620	
1		-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	-1.800	
	potrącenie- drzwi				
				<b>RAZEM</b>	<b>18.820</b>
42	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.2. 0109-09		poz.40*0.02	m <sup>3</sup>	0.251	
1		poz.41*0.02	m <sup>3</sup>	0.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.627</b>
<b>2.2</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane</b>			
<b>2.2.</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Ścianka z płyt g-k</b>			
1					
43	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm , z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.41.03)	m <sup>2</sup>		
d.2. 0110-03		3.18*3.20	m <sup>2</sup>	10.176	
2.1		-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	-1.800	
	potrącenie - drzwi				
				<b>RAZEM</b>	<b>8.376</b>
<b>2.2.</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Posadzki</b>			
2					
44	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2. 1118-01		poz.40	m <sup>2</sup>	12.561	
2.2				<b>RAZEM</b>	<b>12.561</b>
45	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej	m <sup>2</sup>		
d.2. 1118-09		poz.44	m <sup>2</sup>	12.561	
2.2				<b>RAZEM</b>	<b>12.561</b>
46	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.2. 1120-04		poz.45*1.16	m	14.571	
2.2				<b>RAZEM</b>	<b>14.571</b>
47	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m		
d.2. 1120-06		poz.46	m	14.571	
2.2				<b>RAZEM</b>	<b>14.571</b>
<b>2.2.</b>	<b>45431200-9</b>	<b>Glazura</b>			
3					
48	KNR 9-03	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2. 0109-08					
2.3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.49	m <sup>2</sup>	35.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.440</b>
49 d.2. 2.3	KNR 2-02 0829-01 glazura	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  (3.18+1.82)*2*2.00 (3.18+2.03)*2*2.00 A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup>	20.000 20.840 =====	
	potrącenie- drzwi	3*0.90*2.00  B (obliczenia pomocnicze)		40.840 5.400  =====	
		poz.A-poz.B	m <sup>2</sup>	5.400 <b>35.440</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.440</b>
50 d.2. 2.3	KNR 2-02 0829-09	Glazura	m <sup>2</sup>		
		poz.49	m <sup>2</sup>	35.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.440</b>
<b>2.2.</b> <b>4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
51 d.2. 2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	ściany	(3.18+3.95)*2*(3.20-2.00) A (obliczenia pomocnicze)		17.112 =====	
	sufit	poz.44 B (obliczenia pomocnicze)		17.112 12.561 =====	
		poz.A+poz.B	m <sup>2</sup>	12.561 <b>29.673</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.673</b>
52 d.2. 2.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.51A	m <sup>2</sup>	17.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.112</b>
53 d.2. 2.4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.51B	m <sup>2</sup>	12.561	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.561</b>
54 d.2. 2.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie pod malowanie	m <sup>2</sup>		
	nowa ścian- ka gipsowa	poz.51 3.18*(3.20-2.00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.673 7.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.305</b>
55 d.2. 2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz.54	m <sup>2</sup>	37.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.305</b>
<b>2.2.</b> <b>5</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Ścianki HPL z drzwiami systemowymi</b>			
56 d.2. 2.5	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż ścianek HPL z drzwiami systemowymi  (2.03+1.30)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.660</b>
<b>2.2.</b> <b>6</b>	<b>45421131-1</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>			
57 d.2. 2.6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe malowane kompletne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
58 d.2. 2.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wzmocnione	m <sup>2</sup>		
		1*0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2.3</b>	<b>45232460-4</b>	<b>Roboty sanitarne</b>			
59 d.2. 3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
60 d.2. 3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
61 d.2. 3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
62 d.2. 3	analiza indywidualna	Podłączenie urządzeń sanitarnych	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.4</b>	<b>45311200-2</b>	<b>Roboty elektryczne</b>			
63 d.2. 4	analiza indywidualna	Modernizacja instalacji elektrycznej- nowe oprawy LED, osprzęt z niezbędnymi przeóbkami	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.5</b>	<b>39290000-1</b>	<b>Wyposażenie łazienek</b>			
64 d.2. 5	kalk. własna	Zabudowa maskująca kaloryfer, na wymiar	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65 d.2. 5	kalk. własna	Nakładka parapetowa z PCV -nakładana na istniejący parapet gr. 6cm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66 d.2. 5	kalk. własna	Podajnik na ręczniki papierowe	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67 d.2. 5	kalk. własna	Elektryczna suszarka do rąk	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68 d.2. 5	kalk. własna	Dozownik do mydła	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
69 d.2. 5	kalk. własna	Podajnik na papier toaletowy	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
70 d.2. 5	kalk. własna	Lustra ściennie	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
71 d.2. 5	kalk. własna	Kosz na śmieci	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Łazienka w oddziale przedszkolnym</b>			
<b>3.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
72 d.3. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
	7.18		m <sup>2</sup>	7.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.180</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.3. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  1.31*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.620</b>
74 d.3. 1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km  poz.72*0.02 0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.144 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.644</b>
<b>3.2</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane</b>			
<b>3.2.</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Ścianka z płyt g-k</b>			
<b>1</b>					
75 d.3. 2.1	KNR AT-43 0110-06	Ścianki instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.41.043)  2.13*3.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.816</b>
<b>3.2.</b>	<b>45262522-6</b>	<b>Roboty murarskie, uzupełnienia tynków</b>			
<b>2</b>					
76 d.3. 2.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego  0.31*0.38*2.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.236</b>
77 d.3. 2.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (0.31*2+0.38)*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3.2.</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Posadzki</b>			
<b>3</b>					
78 d.3. 2.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  poz.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.180</b>
79 d.3. 2.3	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej  poz.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.180</b>
80 d.3. 2.3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża  poz.79*1.16	m  m	  8.329	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.329</b>
81 d.3. 2.3	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek  poz.80	m  m	  8.329	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.329</b>
<b>3.2.</b>	<b>45431200-9</b>	<b>Glazura</b>			
<b>4</b>					
82 d.3. 2.4	KNR 9-03 0109-08	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach  poz.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
83 d.3. 2.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  glazura (2.13+3.37)*2*2.00 A (obliczenia pomocnicze)  potrącenie-drzwi 1*0.90*2.00 B (obliczenia pomocnicze)  poz.A-poz.B	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	  22.000 ===== 22.000 1.800  ===== 1.800 20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.3. 2.4	KNR 2-02 0829-09	Glazura	m <sup>2</sup>		
		poz.83	m <sup>2</sup>	20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
<b>3.2. 5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
85 d.3. 2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	ściany	(3.37*2+2.13)*(3.20-2.00) A (obliczenia pomocnicze)		10.644 =====	
	sufit	poz.78 B (obliczenia pomocnicze)		10.644 7.180 =====	
		poz.A+poz.B	m <sup>2</sup>	7.180 <b>17.824</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.824</b>
86 d.3. 2.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.85A	m <sup>2</sup>	10.644	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.644</b>
87 d.3. 2.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.85B	m <sup>2</sup>	7.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.180</b>
88 d.3. 2.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie pod malowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.85	m <sup>2</sup>	17.824	
	nowa ścian- ka gipsowa	2.13*3.20	m <sup>2</sup>	6.816	
		2.13*(3.20-2.00)	m <sup>2</sup>	2.556	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.196</b>
89 d.3. 2.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz.88	m <sup>2</sup>	27.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.196</b>
<b>3.2. 6</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Ścianki HPL z drzwiami systemowymi</b>			
90 d.3. 2.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ścianek HPL z drzwiami wahadłowymi	m <sup>2</sup>		
		(2.13+1.26)*2.00	m <sup>2</sup>	6.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.780</b>
<b>3.2. 7</b>	<b>45421131-1</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>			
91 d.3. 2.7	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe malowane kompletne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
92 d.3. 2.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wzmocnione	m <sup>2</sup>		
		1*0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>3.3</b>	<b>45232460-4</b>	<b>Roboty sanitarne</b>			
93 d.3. 3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
94 d.3. 3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
95 d.3. 3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
96	d.3. analiza indywidualna	Podłączenie urządzeń sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.4</b>	<b>45311200-2</b>	<b>Roboty elektryczne</b>			
97	d.3. analiza indywidualna	Modernizacja instalacji elektrycznej- nowe oprawy LED, osprzęt z niezbędnymi przeóbkami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.5</b>	<b>39290000-1</b>	<b>Wyposażenie łazienek</b>			
98	d.3. kalk. własna	Zabudowa maskująca kaloryfer, na wymiar	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
99	d.3. kalk. własna	Nakładka parapetowa z PCV -nakładana na istniejący parapet gr. 6cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100	d.3. kalk. własna	Podajnik na ręczniki papierowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
101	d.3. kalk. własna	Elektryczna suszarka do rąk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102	d.3. kalk. własna	Dozownik do mydła	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
103	d.3. kalk. własna	Podajnik na papier toaletowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
104	d.3. kalk. własna	Lustra ściennie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
105	d.3. kalk. własna	Kosz na śmieci	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>