
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko w 2017r L. Korytnica
ADRES INWESTYCJI : Teren Nadleśnictwa Głusko
INWESTOR : Nadleśnictwo Głusko
ADRES INWESTORA : Głusko 19, 66-520 Dobiegniew
WYKONAWCA ROBÓT :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Leśnictwo Korytnica						
Razem dział Leśnictwo Korytnica						
2 linia oddziałowa 22c						
1 d.2	KNR 2- 31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²	31*3 = 93.000		
2 d.2	KNR 2- 31 0114- 05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²	31*3 = 93.000		
Razem dział linia oddziałowa 22c						
3 linia oddziałowa 14b						
3 d.3	KNR 2- 31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²	54*3+39*3 = 279.000		
4 d.3	KNR 2- 31 0114- 05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²	54*3+39*3 = 279.000		
Razem dział linia oddziałowa 14b						
4 linia oddziałowa 10b + wjazd na L02P						
5 d.4	KNR 2- 31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²	71*3+2 = 215.000		
6 d.4	KNR 2- 31 0114- 05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²	71*3+2 = 215.000		
Razem dział linia oddziałowa 10b + wjazd na L02P						
5 linia oddziałowa 4d						
7 d.5	KNR 2- 31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²	44*3 = 132.000		
8 d.5	KNR 2- 31 0114- 05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²	44*3 = 132.000		
Razem dział linia oddziałowa 4d						
6 linia oddziałowa 3g						
9 d.6	KNR 2- 31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²	54*3 = 162.000		
10 d.6	KNR 2- 31 0114- 05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²	54*3 = 162.000		
Razem dział linia oddziałowa 3g						
7 Droga pożarowa L1P						
7.1 linia oddziałowa 21j						
11 d.7.1	KNR 2- 31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²	39*3.5 = 136.500		
12 d.7.1	KNR 2- 31 0114- 05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²	39*3.5 = 136.500		
Razem dział linia oddziałowa 21j						
7.2 linia oddziałowa 21b (skrzyżowanie)						
13 d.7.2	KNR 2- 31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²	44*3.5+25* 3.5 = 241.500		
14 d.7.2	KNR 2- 31 0114- 05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²	44*3.5+25* 3.5 = 241.500		
Razem dział linia oddziałowa 21b (skrzyżowanie)						
Razem dział Droga pożarowa L1P						
8 Droga pożarowa L2P						
8.1 linia oddziałowa 10a						
15 d.8.1	KNR 2- 31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²	99*3.5 = 346.500		
16 d.8.1	KNR 2- 31 0114- 05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²	99*3.5 = 346.500		

Lp.	Podsta- wa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.8.1	KNNR- W 10 2213-04	Skarpowanie nasypów koparkami; warstwa zdejmowana gr 100 cm, grunt kat I-II Krotność = 2	m ²	69*2 = 138.000		
Razem dział linia oddziałowa 10a						
8.2 linia oddziałowa 8d/j						
18 d.8.2	KNR 2- 31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²	99*3.5 = 346.500		
19 d.8.2	KNR 2- 31 0114- 05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²	99*3.5 = 346.500		
Razem dział linia oddziałowa 8d/j						
Razem dział Droga pożarowa L2P						
9 Droga pożarowa L4P						
9.1 linia oddziałowa 45c						
20 d.9.1	KNR 2- 31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²	54*3.5 = 189.000		
21 d.9.1	KNR 2- 31 0114- 05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²	54*3.5 = 189.000		
Razem dział linia oddziałowa 45c						
Razem dział Droga pożarowa L4P						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: