

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 linia oddziałowa 132a					
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 49*3	m ² m ²	 147.000	
				RAZEM	147.000
2 d.1	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 49*3	m ² m ²	 147.000	
				RAZEM	147.000
2 linia oddziałowa 151c					
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 58*3	m ² m ²	 174.000	
				RAZEM	174.000
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 58*3	m ² m ²	 174.000	
				RAZEM	174.000
3 linia oddziałowa 125c					
5 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 99*3	m ² m ²	 297.000	
				RAZEM	297.000
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 99*3	m ² m ²	 297.000	
				RAZEM	297.000
4 linia oddziałowa 78b					
7 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 46*3	m ² m ²	 138.000	
				RAZEM	138.000
8 d.4	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 46*3	m ² m ²	 138.000	
				RAZEM	138.000
5 Droga pożarowa L21P					
5.1 linia oddziałowa 149a					
9 d.5. 1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 35*3.5	m ² m ²	 122.500	
				RAZEM	122.500
10 d.5. 1	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 35*3.5	m ² m ²	 122.500	
				RAZEM	122.500