

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Droga pożarowa L21P					
1.1 linia oddziałowa 170b					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1.	0101-01	cie kat.I-IV			
1		64*3.5	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
1		64*3.5	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
1.2 linia oddziałowa 170a					
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1.	0101-01	cie kat.I-IV			
2		23*3.5+72*3.5	m ²	332.500	
				RAZEM	332.500
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
2		23*3.5+72*3.5	m ²	332.500	
				RAZEM	332.500