

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 linia oddziałowa 7c					
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 22*3+19*3+42*3	m ²		
			m ²	249.000	
				RAZEM	249.000
2 d.1	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 22*3+19*3+42*3	m ²		
			m ²	249.000	
				RAZEM	249.000
2 linia oddziałowa 64b (zjazd)					
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV (12+3)/2*15	m ²		
			m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm (12+3)/2*15	m ²		
			m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
3 linia oddziałowa 91b/c					
5 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 82*3	m ²		
			m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 82*3	m ²		
			m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
4 linia oddziałowa 141a					
7 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 48*3+30*3	m ²		
			m ²	234.000	
				RAZEM	234.000
8 d.4	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 48*3+30*3	m ²		
			m ²	234.000	
				RAZEM	234.000