

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 linia oddziałowa 250d					
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 115*3	m ²		
			m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
2 d.1	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 115*3	m ²		
			m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
2 linia oddziałowa 251a					
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 55*3+22*3	m ²		
			m ²	231.000	
				RAZEM	231.000
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 55*3+22*3	m ²		
			m ²	231.000	
				RAZEM	231.000
3 linia oddziałowa 253Lx					
5 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 55*3	m ²		
			m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 55*3	m ²		
			m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
4 linia oddziałowa 252h/k					
7 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 130*3	m ²		
			m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
8 d.4	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 130*3	m ²		
			m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
9 d.4	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 892.03	m ³		
			m ³	892.030	
				RAZEM	892.030
10 d.4	KNR AT-06 0104-03	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I 1784.06	t		
			t	1784.060	
				RAZEM	1784.060