

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 linia oddziałowa 221c</b>					
1 d.1	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 77*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	231.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
2 d.1	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 77*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	231.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
<b>2 linia oddziałowa 223i</b>					
3 d.2	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 96*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	288.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.000</b>
4 d.2	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 96*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	288.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.000</b>
<b>3 linia oddziałowa 223/224</b>					
5 d.3	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 88*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	264.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.000</b>
6 d.3	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 88*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	264.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.000</b>