

Utrzymanie dróg leśnych i trzech miejsc pojazdów na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w 2017 r.

Znak spr. : S.270.3.4.2017

## KOSZTORYS OFERTOWY- LEŚNICTWO KRZESZYCE

Lp.	Wykaz robót	jednostka	ilość	Cena jednostkowa	wartość netto
1	Koryto pod wzmocnienie nawierzchni z profilowaniem i zagęszczeniem o szer.3,70m wraz z utylizacją nadmiaru urobku, średnia grubość 0,15 m	m2	925,00		
2	Podbudowa z gruzu betonowego 0/63 mm o grubości 20 cm po wyprofilowaniu i zagęszczeniu przy wilgotności optymalnej	m2	875,00		
3	Klinowanie nawierzchni pospółką gr. wartswy 1-2 cm	m2	875,00		
4	Wykonanie poboczy (formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu nasypowego z dokopu o u>3 - pobocza gruntowe 2*0,45 m3,tj 0,9 m3 na mb drogi)	m3	225,00		
5	Punkty odwodnieniowe - doły chłonne 2x2x1m wraz z profilowaniem skarp i utylizacją nadmiaru gruntu.	szt.	2,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:					
VAT:					
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:					

