

Utrzymanie dróg leśnych i trzech miejsc pojazdów na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w 2017 r.

Znak. Spr.: S.270.3.4.2017

KOSZTORYS OFERTOWY - MIEJSCA POSTOJOWE w oddz. 307 a, 183 i, 138 n

Lp.	Wykaz robót	jednostka	ilość	Cena jednostkowa	wartość netto
1	Koryto pod wzmocnienie nawierzchni z profilowaniem i zagęszczeniem wraz z utylizacją nadmiaru urobku, średnia grubość 0,15 m	m2	1 156,00		
2	Podbudowa z gruzu betonowego 0/63 mm o grubości 20 cm po wraz z zagęszczeniem przy wilgotności optymalnej i wyprofilowaniem	m2	1 156,00		
3	Klinowanie nawierzchni pospółką gr. warszwy 1-2 cm	m2	1 156,00		
4	Punkty odwodnieniowe - doły chłonne 2x2x1m wraz z profilowaniem skarp i utylizacją nadmiaru gruntu.	szt.	3,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:					
VAT:					
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:					

