

## Przedmiar robót

### Likwidacja zagrożeń pożarowych w domu studenckim PROMIEN Politechniki Rzeszowskiej

Obiekt lub rodzaj robót: **Wymiana aluminiowych przeszklonych ścianek z drzwiami dwuskrzydłowymi w wewnętrznej klatce schodowej**

Lokalizacja: **Rzeszów ul. Akademicka 1**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza**

Inspektor Nadzoru

*inż. Jerzy Biega*  
upr. nr B-13/88

Data opracowania:  
**2017-06-02**



## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Likwidacja zagrożeń pożarowych w domu studenckim PROMIEN Politechniki Rzeszowskiej</b>		
1	Element	<b>Wymiana przeszklonych aluminiowych ścianek z drzwiami dwuskrzydłowymi</b>		
1.1	KNR 401/354/8	Wykucie z muru ścianek aluminiowych z drzwiami dwuskrzydłowymi, powierzchnia ponad 2·m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wykucie z muru ścianek aluminiowych z drzwiami dwuskrzydłowymi, powierzchnia ponad 2·m2		30,500000
		RAZEM:	m2	30,50
1.2	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz ścianek aluminiowych z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wywóz ścianek aluminiowych z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t		0,500000
		RAZEM:	t	0,50
1.3	KNR 19/1024/8 (3)	Dostawa i montaż drzwi EI30 w ścianie aluminiowej EI60 oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na dyblach,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Dostawa i montaż drzwi EI30 w ścianie aluminiowej EI60 oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na dyblach,		30,500000
		RAZEM:	m2	30,50
1.4	KNR 401/705/4 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną, pas do 15·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną, pas do 15·cm		5,580000
		RAZEM:	m	5,58
1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne		4,080000
		RAZEM:	m2	4,08
1.6	KNR 401/1206/5 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne		1,500000
		RAZEM:	m2	1,50
1.7	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Uzupełnienie posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Uzupełnienie posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30,		3,660000
		RAZEM:	m2	3,66