

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wybranych pomieszczeń na parterze w budynku A
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCJI : ul. Jagiellońska 3; Bydgoszcz
INWESTOR : Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 3; Bydgoszcz
BRANŻA : wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2017

Data zatwierdzenia

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		Prace demontażowe			
Nr ST 5.2	1 d.1	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
Nr ST 5.2	2 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
Nr ST 5.2	3 d.1	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
			2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
Nr ST 5.2	4 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
Nr ST 5.2	5 d.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
	2		Prace montażowe			
Nr ST 5.4	6 d.2	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
Nr ST 5.3	7 d.2	KNR 4-02 0211-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi UWAGA: Włączenie do istniejącej instalacji	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
Nr ST 5.3	8 d.2	KNNR 4 0208-01 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych UWAGA: Rura PCV dn 40	m		
			3	m	3.000	
					RAZEM	3.000
Nr ST 5.3	9 d.2	KNNR 4 0211-01 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych UWAGA: Rura PCV dn 40	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
ST nr 5.4	10 d.2	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywarek	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
ST nr 5.4	11 d.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
ST nr 5.4	12 d.2	KNNR 4 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
ST nr 5.4	13 d.2	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce UWAGA: Zlewozmywak	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
Nr ST 5.2	14 d.2	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			3,5	m	3.500	
					RAZEM	3.500
Nr ST 5.2	15 d.2	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			3,5	m	3.500	
					RAZEM	3.500
Nr ST 5.3	16 d.2	KNR 4-02 0111-01 analogia	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm UWAGA: Włączenie do istniejącej instalacji	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
Nr ST 5.3	17 d.2	KNNR 4 0112-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych UWAGA: Rura PP 16x2,2	m		
			3,5	m	3.500	
					RAZEM	3.500

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Nr ST 5.3	18 d.2	KNR 0-34 0106-01 analogia	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.4 mm (B) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu UWAGA: Rura osłonowa Peszel 3,5	m m	 3.500	 3.500
					RAZEM	3.500
Nr ST 5.3	19 d.2	KNNR 4 0116-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm UWAGA: Rura PP 16x2,2 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
					RAZEM	5.000
Nr ST 5.6	20 d.2	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm UWAGA: Zawór odcinający 15x10 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
					RAZEM	5.000
ST nr 5.6	21 d.2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm UWAGA: Bateria umywalkowa 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
ST nr 5.6	22 d.2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm UWAGA: Bateria zlewozmywakowa 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
Nr ST 6.0	23 d.2	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 2 3,5	m m	 3.500	 3.500
					RAZEM	3.500
Nr ST 6.0	24 d.2	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	prob. prob.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
Nr ST 6.0	25 d.2	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 3,5	m m	 3.500	 3.500
					RAZEM	3.500
ST nr 6.0	26 d.2	cena zakładowa	Badanie jakości wody 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
Nr ST 5.0	27 d.2	KNR 2-17 0138-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych UWAGA: Kratka transferowa w drzwiach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000