

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ZADANIE 5				
1	KNR 19-01	Wykucie z muru drzwi	m ²		
d.1	0358-04	1.00*1.92	m ²	1.920	
		1.00*2.13*2	m ²	4.260	
		1.86 <0.98*1.90>	m ²	1.860	
	korekta ob- miaru	-1.862	m ²	-1.862	
				RAZEM	6.178
2	KNR 4-01	Wykucie otworów drzwiowych - powiększenie otworu	m ³		
d.1	0329-03	0.37*0.075*0.98	m ³	0.027	
				RAZEM	0.027
3	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1km	m ³		
d.1	0118-13	0.4 <8.04*0.05>	m ³	0.400	
	korekta ob- miaru	-0.402	m ³	-0.402	
				RAZEM	-0.002
4	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze 0,5km ponad 1km	m ³		
d.1	0118-14	Krotność = 18			
		0.4 <8.04*0.05>	m ³	0.400	
	korekta ob- miaru	-0.402	m ³	-0.402	
				RAZEM	-0.002
5		Oplata za utylizację i składowanie gruzu	t		
d.1		0.40*600.00/1000	t	0.240	
				RAZEM	0.240
6	KNR 2-02s	Drzwi EI30 wym. 98x190	m ²		
d.1	1203-01	0.98*1.90	m ²	1.862	
				RAZEM	1.862
7	KNR 2-02s	Drzwi EI30 wym. 100x213	m ²		
d.1	1203-01	1.00*2.13*2	m ²	4.260	
				RAZEM	4.260
8	KNR 2-02s	Drzwi EI30 wym. 100x192	m ²		
d.1	1203-01	1.00*1.92	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
9	KNR 2-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo	m ²		
d.1	2003-07	(12.95*2.50-1.00*2.13)*2	m ²	60.490	
				RAZEM	60.490
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
d.1	2009-02	(12.95*2.50-1.00*2.13)*2	m ²	60.490	
				RAZEM	60.490
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	(12.95*2.50-1.00*2.13)*2	m ²	60.490	
				RAZEM	60.490