

Szkic orientacyjny skala 1:10000

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Arkusz mapy		1(2)
Skala mapy		1:1000
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		id: GK.6642.2.1910.2014
Numer księgi robót		453/2014
Nazwa miejscowości		Węglenia
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	301503_2
	nazwa	gm. Miedzichowo
Obręb ewidencyjny	identyfikator	301503_2.0016; 301503_2.0013
	nazwa/ulica	Sępolno; Lubień
Układ odniesienia	Prostokątnych płaskich	2000(15)
	Układ wysokościowy	Kronsztad
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		— — — — — —
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.		nie badano

Wykonik niniejszy sporządzono na postawie nowego pomiaru wykonanego przez Art-Geo spółka z o.o. w październiku 2014r.

Wniesiono przebieg projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego zgodnych z ZUDP w Nowym Tomyślu. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Granice i numery działek naniesiono na podstawie danych numerycznych z PODGiK Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dnia 10.10.2014r. Dla działek 166/2; 177/8; 142/11 przyjęto granice według aktualnego stanu użytkowania.

Data opracowania mapy 12.11.2014r.

ART-GEO spółka z o.o.
ul.Fabryczna 13A, tel. 604062554, 606283202
65-410 Zielona Góra

Nazwa wykonawcy

Leszek Dutczak
GEODETA UPRAWNIONY

brak

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wł. łączony do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA NOWOTOMYSKI

P.3015.2014.7918

2014-12-1

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI :

- prędkość projektowa 30 km/h
- szerokość jezdni 3.5 m,
- szerokość mijanki 2.5 m,
- szerokość poboczy 2 x 0,75 m,
- obciążenie 100 kN/oś,
- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego)

LEGENDA:

- istn. granice działek
- proj. krawędź jezdni
- proj. oś jezdni
- proj. krawędź pobocza
- ist. ściana lasu
- ist. ogrodzenie
- proj. rów trapezowy chłonny
- lokalizacja wierceń geologicznych
- współrzędne punktów charakterystycznych
- działki objęte inwestycją
- działki sąsiednie z inwestycją

OBIEKT:

BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO W LEŚNICTWIE SZKLARKA NA TERENIE NADLEŚNICTWA BOLEWICE

obręb Lubień, dz. nr: 166/2, 215/4, 214/9, 214/8, 214/7, 214/6, 213/6, 178/5, 178/7
obręb Węglenia, dz. nr: 177/8, 177/5, 177/6, 142/7, 142/8, 142/10, 142/11

PRO-BUD Karolina Czajkowska, ul. Sokola 9, 66-008 Wilkanowo

Autorzy:	Imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	nr egz.
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Gwiazdowski	63/05/ZG	11.2014r.	4
ASYSTENT:	mgr inż. Błażej Kościucha		11.2014r.	nr rys.
SKALA 1:1000				2.1
DATA: 11-14r				

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU