
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja i uszczelnienie świetlika dachu
ADRES INWESTYCJI : AULA Wydział Zarządzania 42-200 Częstochowa Al. Armii Krajowej 19 B
NAZWA INWESTORA : Politechnika Częstochowska
ADRES INWESTORA : 42-201 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 69
BRANŻA : konserwacja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Musialik
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2017

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------------|--|------|--------------|---------------|
| Konserwacja i uszczelnienie świetlika dachu - kalkulacja własna | | | | | |
| 1 | kalkulacja własna | demontaż obróbek obudowy odwodnienia | m | | |
| | | 27.20 | m | 27.20 | |
| | | | | RAZEM | 27.20 |
| 2 | kalkulacja własna | demontaż rynny | m | | |
| | | 26.60 | m | 26.60 | |
| | | | | RAZEM | 26.60 |
| 3 | kalkulacja własna | demontaż obróbek okapu | m | | |
| | | 26.80 | m | 26.80 | |
| | | | | RAZEM | 26.80 |
| 4 | kalkulacja własna | demontaż profili maskownicy bez demontażu szyb | m | | |
| | | 118.84 | m | 118.84 | |
| | | | | RAZEM | 118.84 |
| 5 | kalkulacja własna | konserwacja uszczelek z ewentualną wymianą uszkodzonych | m | | |
| | | 118.84 | m | 118.84 | |
| | | | | RAZEM | 118.84 |
| 6 | kalkulacja własna | uszczelnienie połączeń maskownicy i okapu z ewentualną wymianą taśmy bitumicznej | m | | |
| | | 145.64 | m | 145.64 | |
| | | | | RAZEM | 145.64 |
| 7 | kalkulacja własna | montaż profili maskownicy | m | | |
| | | 118.84 | m | 118.84 | |
| | | | | RAZEM | 118.84 |
| 8 | kalkulacja własna | montaż rynny świetlika | m | | |
| | | 26.60 | m | 26.60 | |
| | | | | RAZEM | 26.60 |
| 9 | kalkulacja własna | montaż obróbek blacharskich okapu z odzysku z uszczelnieniem połączeń | m | | |
| | | 26.80 | m | 26.80 | |
| | | | | RAZEM | 26.80 |
| 10 | kalkulacja własna | montaż uszczelek | m | | |
| | | 145.60 | m | 145.60 | |
| | | | | RAZEM | 145.60 |
| 11 | kalkulacja własna | montaż obudowy odwodnienia | m | | |
| | | 27.20 | m | 27.20 | |
| | | | | RAZEM | 27.20 |
| 12 | kalkulacja własna | wywóz i utylizacja pozostałości z demontażu | kg | | |
| | | 10 | kg | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |