

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH POM. NR 37, SCHEMAT WYKOŃCZENIA

OPIS WYKOŃCZEŃ:

(WYBRANE WYKOŃCZENIA PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I ARCHITEKTA)

Ps1 PŁYTKI POSADZKOWE:
GRES REKTYFIKOWANY, BARWIONY W MASIE, ANTYPOŚLIZGOWY R10–11,
wym: 40x40cm
kolor: BEŻOWY

S2.1 DO POZ. +2,10m PŁYTKI ŚCIENNE:
GRESOWE REKTYFIKOWANE, SZKLIWIONE,
wym: 60x30cm
kolor płytki podstawowej: BIAŁY
kolor drkoru ODDZIAŁ I: NIEBIESKI I ZIELONY MIX
kolor drkoru ODDZIAŁ III: POMARAŃCZOWY I CZERWONY MIX

S2.2 POWYŻEJ POZ. +2,10m POWŁOKA MALARSKA ZMYWALNA:
2 x FARBA LATEKSOWA
kolor: BIAŁY

Sf3 SUFIT PODWIESZANY G–K NA PODKONSTUKCJI STALOWEJ SYSTEMOWEJ,
POWŁOKA MALARSKA: 2 x FARBA LATEKSOWA, ZMYWALNA
kolor: BIAŁY

LS LUSTRO KLEJONE DO ŚCIANY

D DRZWI WEWNĘTRZNE
SKRZYDŁO DREWNIANE WYKOŃCZONE HPL
OŚCIEŻNICA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO
kolor: NCS S3010–Y50R

LEGENDA WYPOSAŻENIA:

(WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I ARCHITEKTA)

MU.1– MISKA USTĘPOWA STOJĄCA
MU.2– MISKA USTĘPOWA WISZĄCA NA STELAŻU (SERIA PRZEZNACZONA DO UŻYTKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
UM.1– UMYWALKA
UM.2– UMYWALKA (SERIA PRZEZNACZONA DO UŻYTKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
ZP– ZESTAW (PROWADNICA + ZASŁONKA) MONTOWANY DO STROPU, MATERIAŁ: LAKIEROWANE ALUMINIUM, ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

KP– KRATKA POSADZKOWA
KR– KRAN ZE ZŁĄCZKĄ

PS– PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA UMYWALKOWA STAŁA
PU– PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA TOALETOWA UCHYLNA
PP– PORĘCZ ŚCIENNA PRYSZNICOWA PROSTA
PK– PORĘCZ ŚCIENNA PRYSZNICOWA KĄTOWA

DM– DOZOWNIK MYDŁA
DEZ– DOZOWNIK ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO
DP– POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
DR– POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE
K– POJEMNIK NA ŚMIECI
SZ– SZCZOTKA TOALETOWA

E– OPRAWA NAŚCIENNA ŁAZIENKOWA

UWAGI
– KRANY ZE ZŁĄCZKĄ I KRATKI POSADZKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
– PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ POLEROWANEJ
– AKCESORIA ŁAZIENKOWE DOBRAĆ W RAMACH JEDNEJ SERII O PRZEZNACZENIU DO OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

POCZĄTEK ROZLICZANIA PŁYTEK





WC PRACOWNIKÓW POM. NR 43, SCHEMAT WYKOŃCZENIA





UWAGI:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ W POWIĄZANIU Z KOMPLETNĄ, WIELOBRANŻOWĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ WYKONAWCZĄ DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI
2. JAKIEKOLWIEK ZMIANY PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKICH BRANŻ
3. OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE URZĄDZEŃ I MEBLI (DOSTAWA INWESTORSKA W OPARCIU O POSIADANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA)
4. WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I STREF POŻAROWYCH POZA OPRACOWANIEM (WG ODRĘBNEGO PROJEKTU)
5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE/ ESTETYCZNE/ KOLORYSTYCZNE/ TECHNICZNE OPISANE W PROJEKCIE JAKO "DO UZGODNIENIA/KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM" MUSZĄ BYĆ BEZWZGLEDNIE ZATWIERDZONE PRZED REALIZACJĄ
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

ŁAZIENKA PACJENTÓW POM. NR 31a, SCHEMAT WYKOŃCZENIA

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./ fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4 32-600 Oświęcim
ADRES INWESTYCJI	2007/24, obręb 0001, Oświęcim Miasto 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
TEMAT PROJ.	PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU I I III ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZPITALNYM TZW. PAWILONIE I NA DZIAŁCE NR 2007/24 PRZY ULICY WYSOKIE BRZEGI 4 W OŚWIĘCIMIU
TEMAT RYSUNKU	**PROJEKT WNĘTRZ - ŁAZIENKI, ODDZIAŁ III**
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A14-W4**

PROJEKTANCI W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. nr MPOIA/058/2009

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:50	000	1708	2017.05

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK