

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ZADANIE 3					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(3.40+2.86+6.22+2.95+10.73*2+3.92+4.16+3.94*2+9.84+3.48)*3.90 -(0.84*2.10+0.88*2.13+0.90*2.05+0.90*2.20*7)	m ² m ²	258.063 -19.343	
				RAZEM	238.720
2	KNR 19-01	Wykucie z muru drzwi	m ²		
d.1	0358-04				
	dr1	2.51 <1.12*2.24>	m ²	2.510	
	dr2	1.13*2.23	m ²	2.520	
	dr3	2.13 <0.97*2.20>	m ²	2.130	
	dr4	1.10*2.20	m ²	2.420	
	dr5				
	dr6				
	korekta ob- miaru	-4.643	m ²	-4.643	
				RAZEM	4.937
3	KNR-W 3	Zerwanie posadzek - wykładziny	m ²		
d.1	0801-07	6.54	m ²	6.540	
				RAZEM	6.540
4	KNR 19-01	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1km	m ³		
d.1	0118-13	28.65 <238.72*0.12> 0.07 <6.54*0.01>	m ³ m ³	28.650 0.070	
	korekta ob- miaru	-28.711	m ³	-28.711	
				RAZEM	0.009
5	KNR 19-01	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze 0,5km ponad 1km	m ³		
d.1	0118-14	Krotność = 18 28.65 <238.72*0.12> 0.07 <6.54*0.01>	m ³ m ³ m ³	28.650 0.070 -28.711	
	korekta ob- miaru	-28.711			
				RAZEM	0.009
6		Oplata za utylizację i składowanie gruzu	t		
d.1		57.29 <238.72*0.12*2.00> 0.07 <6.54*10.00/1000>	t t	57.290 0.070	
	korekta ob- miaru	-57.358	t	-57.358	
				RAZEM	0.002
7		Demontaż szafy w korytarzu głównym	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNP 4	Oderwanie listew przyciennych na ścianach rozbieranych	m		
d.1	0901.1-07	(3.40+2.86+6.22+2.95+10.73*2+3.92+4.16+3.94*2+9.84+3.48)*2 -(0.84*2+0.88*2+0.90*2+0.90*2*7)	m m	132.340 -17.840	
				RAZEM	114.500
9		Drzwi DR1 wym.1,12x2,24 - ościeżnica i drzwi do renowacji, ponowne obsa- dzenie	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Drzwi DR2 wym.1,12x2,24 - ościeżnica do renowacji, ponowne obsadzenie	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Drzwi DR3 wym.0,97x2,20 - ościeżnica i drzwi do renowacji, ponowne obsa- dzenie	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Drzwi DR4 wym.1,10x2,20 - ościeżnica do renowacji, ponowne obsadzenie	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02s	Drzwi DR5 wym.0,94x2,00m	m ²		
d.1	1203-01	0.94*2.03*10	m ²	19.082	
				RAZEM	19.082
14	KNR 2-02s	Drzwi DR6 wym.2,16(1,08+1,08)*2,45m EIS30 przeszkłone, samozamykacz RKZ i trzymacze elektromagnetyczne, oadająca uszczelka dymoszczelna	m ²		
d.1	1203-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.16*2.45	m ²	5.292	
				RAZEM	5.292
15	KNR 2-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych	m ²		
d.1	2003-04	pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo (3.40+2.86+6.22+2.95+10.73*2+3.92+4.16+3.94*2+9.84+3.48)*3.90 -(0.84*2.10+0.88*2.13+0.90*2.05+0.90*2.20*7)	m ² m ² m ²	258.063 -19.343	
				RAZEM	238.720
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej	m ²		
d.1	0613-06	gr.70mm układanych na sucho (3.40+2.86+6.22+2.95+10.73*2+3.92+4.16+3.94*2+9.84+3.48)*3.90 -(0.84*2.10+0.88*2.13+0.90*2.05+0.90*2.20*7)	m ² m ² m ²	258.063 -19.343	
				RAZEM	238.720
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu	m ²		
d.1	2009-02	szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (3.40+2.86+6.22+2.95+10.73*2+3.92+4.16+3.94*2+9.84+3.48)*3.90 -(0.84*2.10+0.88*2.13+0.90*2.05+0.90*2.20*7)	m ² m ² m ²	258.063 -19.343	
				RAZEM	238.720
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
d.1	1505-03	z gruntowaniem - ściany działowe nowoprojektowane (3.40+2.86+6.22+2.95+10.73*2+3.92+4.16+3.94*2+9.84+3.48)*3.90 -(0.84*2.10+0.88*2.13+0.90*2.05+0.90*2.20*7)	m ² m ² m ²	258.063 -19.343	
				RAZEM	238.720
19	KNR 4-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie-	m ²		
d.1	0713-01	ranianiem tapet na ścianach (2.93+4.15+3.45+3.50+6.53+3.21+3.49+3.47+3.46+3.60+2.96+3.50+3.26+ 2.86+2.07+1.32+2.96)*3.90 -(1.46*2.30+1.47*2.27+1.47*2.28+1.47*2.28+1.46*2.29+1.47*2.30*2+1.45* 2.30+1.46*2.28*2+1.46*2.29+1.46*2.28+1.46*2.29+1.47*2.27+1.46*2.24*2+ 0.97*2.20+1.13*2.23)	m ² m ² m ²	221.208 -58.043	
				RAZEM	163.165
20	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu	m ²		
d.1	2009-02	szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	163.165	
	istniejące	163.165			
	nowe dzia-				
	łowe				
				RAZEM	163.165
21	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
d.1	1505-03	z gruntowaniem - ściany istniejące	m ²	163.165	
	istniejące	163.165			
	nowe dzia-				
	łowe				
				RAZEM	163.165
22	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych - dwukrotne	m ²		
d.1	0816-02	Krotność = 2			
	pom.231	11.55	m ²	11.550	
	pom.232	16.40	m ²	16.400	
	pom.233	13.65	m ²	13.650	
	pom.233A	22.65	m ²	22.650	
	pom.235A	13.40	m ²	13.400	
	pom.235	14.50	m ²	14.500	
	pom.236	13.60	m ²	13.600	
	pom.237	14.11	m ²	14.110	
	pom.238	12.02	m ²	12.020	
	pom.239A	5.90	m ²	5.900	
	pom.239	11.50	m ²	11.500	
		3.80	m ²	3.800	
		6.54	m ²	6.540	
		18.80	m ²	18.800	
				RAZEM	178.420
23	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1	1111-08				
	pom.231	11.55	m ²	11.550	
	pom.232	16.40	m ²	16.400	
	pom.233	13.65	m ²	13.650	
	pom.233A	22.65	m ²	22.650	
	pom.235A	13.40	m ²	13.400	
	pom.235	14.50	m ²	14.500	
	pom.236	13.60	m ²	13.600	
	pom.237	14.11	m ²	14.110	
	pom.238	12.02	m ²	12.020	
	pom.239A	5.90	m ²	5.900	
	pom.239	11.50	m ²	11.500	
		3.80	m ²	3.800	
		6.54	m ²	6.540	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.80	m ²	18.800	
				RAZEM	178.420
24	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod posadzki	m ²		
d.1	1118-01	6.54	m ²	6.540	
				RAZEM	6.540
25	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych typu tarkett	m ²		
d.1	1113-02	6.54	m ²	6.540	
				RAZEM	6.540
26	KNKRB 2	Ponowny montaż listew przyściennych - z demontażu	m		
d.1	1106-06	(3.40+2.86+6.22+2.95+10.73*2+3.92+4.16+3.94*2+9.84+3.48)*2	m	132.340	
		-(0.84*2+0.88*2+0.90*2+0.90*2*7)	m	-17.840	
				RAZEM	114.500