

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych. - etap II**

Obiekt : **Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19**

Roboty budowlane i rozbiórkowe

Kod CPV : 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Inwestor : **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**
Poznań ul. Juraszów 7/19

Opracował : .

Data : 2017-06-12

Roboty budowlane i rozbiórkowe

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap II
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Budynek diagnostyczny
1.1		Demontaż stolarki - parter
1.2		Demontaż stolarki - piętro 2
1.3		Demontaż stolarki - drzwi szybów dźwigów
1.4		Roboty budowlane i rozbiórkowe
1.5		Stolarka stalowa profilowa przeszklona - parter
1.6		Stolarka stalowa profilowa przeszklona - piętro 2
1.7		Stolarka drzewiowa - drzwi techniczne
1.8		Stolarka drzewiowa - drzwi szybów dźwigów

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane i rozbiórkowe

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap II
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Budynek diagnostyczny		
1.1	Demontaż stolarki - parter Numer specyfikacji : STB 01.01		
1	KNR 202-1203-04-00 WACETOB Warszawa Drzwi stalowe do oszklenia, o powierzchni: ponad 2 m2 - demontaż demolacyjny Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>1.2 * 2.24 = 2,688 1.73 * 2.245 = 3,884 Razem = 6,572</div>	6,572	m2
2	KNR 202-1202-01-00 WACETOB Warszawa Okna o powierzchni: do 2 m2 - demontaż demolacyjny Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.8 * 2.5 = 2,000 Razem = 2,000</div>	2,000	m2
1.2	Demontaż stolarki - piętro 2 Numer specyfikacji : STB 01.01		
3	KNR 202-1203-03-00 WACETOB Warszawa Drzwi stalowe, o powierzchni: do 2 m2 - demontaż demolacyjny Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.8 * 2.0 = 1,600 Razem = 1,600</div>	1,600	m2
4	KNR 202-1203-04-00 WACETOB Warszawa Drzwi stalowe do oszklenia, o powierzchni: ponad 2 m2 - demontaż demolacyjny Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>1.73 * 2.24 * 2 = 7,750 Razem = 7,750</div>	7,750	m2
1.3	Demontaż stolarki - drzwi szybów dźwigów Numer specyfikacji : STB 01.01		
5	KNR 202-1203-04-00 WACETOB Warszawa Drzwi stalowe do oszklenia, o powierzchni: ponad 2 m2 - demontaż demolacyjny Numer specyfikacji : STB 01.01 Dźwig 11. 1200x2000: <div>1.2 * 2.0 * 4 = 9,600 Razem = 9,600</div>	9,600	m2
1.4	Roboty budowlane i rozbiórkowe		
6	KNR 202-1209-01-00 WACETOB Warszawa Balustrady - wymiana Numer specyfikacji : STB 01.06	28,900	m
7	KNR 202-1209-01-00 WACETOB Warszawa Barierka zabezpieczająca przed zejściem do piwnicy Numer specyfikacji : STB 01.06 <div>1.1 = 1,100 Razem = 1,100</div>	1,100	m
8	KNR 017-0104-06-00 ATHENASOFT Warszawa Przekucie w stropach Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.4 * 0.5 = 0,200 Razem = 0,200</div>	0,200	m2 pow.c m2 pow.c
9	Kalk.indywid. Uzupełnienie ubytków malarskich po wykonaniu przebicia w stropie pod wentylator napowietrzający na klatce schodowej - szpachlowanie z malowaniem Numer specyfikacji : STB 01.05, STB 01.10	1,000	kpl

Roboty budowlane i rozbiórkowe

1. Budynek diagnostyczny
1.4. Roboty budowlane i rozbiórkowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10	Kalk.indywidual. Wykonanie konstrukcji stalowej przed montażem nowych drzwi Numer specyfikacji : STB 01.06	5,000	kpl
1.5	Stolarka stalowa profilowa przeszklona - parter Numer specyfikacji : STB 01.06		
11	KNR 202-1203-04-00 Okno stalowe profilowe (800)x2500 (800x1220+800x1220) bezklasowe z siłownikiem, wpięte SSP (II E/POZ 6) , malowane RAL9010p.a. Numer specyfikacji : STB 01.06	1,000	szt
12	KNR 202-1203-04-00 Drzwi stalowe profilowe przeszklone 1200x2240 - EI30 (II E/POZ 1), malowane RAL7047 Numer specyfikacji : STB 01.06	1,000	szt
13	KNR 202-1203-04-00 Drzwi stalowe profilowe przeszklone (1205+525)x2245 dymoszczelne(II E/POZ 2), malowane RAL7047 Numer specyfikacji : STB 01.06	1,000	szt
1.6	Stolarka stalowa profilowa przeszklona - piętro 2 Numer specyfikacji : STB 01.06		
14	KNR 202-1203-04-00 Drzwi stalowe profilowe przeszklone (1205+525)x2245 bezklasowe(II E/POZ 3), malowane RAL7047 Numer specyfikacji : STB 01.06	1,000	szt
15	KNR 202-1203-04-00 Drzwi stalowe profilowe przeszklone (1205+525)x2245 bezklasowe(II E/POZ 4), malowane RAL7047 Numer specyfikacji : STB 01.06	1,000	szt
1.7	Stolarka drzwiowa - drzwi techniczne Numer specyfikacji : STB 01.06		
16	KNR 202-1204-03-00 WACETOB Warszawa Drzwi stalowe techniczne płaszczone pełne przeciwpożarowe EI30, o powierzchni: do 2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.06 II E/POZ 5/T-EI30:	1,600 0.8 * 2.0 = 1,600 Razem = 1,600	m2 m2
17	Pozycja Dostawa materiałów - drzwi stalowe techniczne płaszczone pełne przeciwpożarowe Numer specyfikacji : STB 01.06	1,000	kpl
1.8	Stolarka drzwiowa - drzwi szybów dźwigów Numer specyfikacji : STB 01.03		
18	KNR 202-1204-04-00 WACETOB Warszawa Drzwi szybowe teleskopowe dwupanelowe ognioodporne EI60, o powierzchni: ponad 2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.03 Dźwig 11. 1200x2000:	9,600 1.2 * 2.0 * 4 = 9,600 Razem = 9,600	m2 m2
19	Pozycja Dostawa materiałów - drzwi szybowe teleskopowe dwupanelowe ognioodporne EI60 Numer specyfikacji : STB 01.03	1,000	kpl