

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 150*5,0	m ²		
			m ²	750,000	
				RAZEM	750,000
2	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm Krotność = 3 525	m ²		
			m ²	525,000	
				RAZEM	525,000
3	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa 150,0*1,0*2	m ²		
			m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
4	KNKRB 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 150*0,75*2	m ²		
			m ²	225,000	
				RAZEM	225,000