



## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby budynku leśniczówki  
ADRES INWESTYCJI : Kinice 8, 74-305 Kinice  
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek  
ADRES INWESTORA : Tunelowa 56A, 74-320 Barlinek

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Prace organizacyjne</b>				
1		Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót	m <sup>2</sup>	18.000		
d.1	kalk. własna					
2	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	m	218.270		
d.1	01	Wykonanie wytyczenia w terenie oraz opracowanie in-				
	analogia	wentaryzacji geodezyjnej powukonawczej				
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
3	KNNR 1 0209-	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przed-	m <sup>3</sup>	209.539		
d.2	04	siębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. III				
4	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi	m <sup>3</sup>	94.293		
d.2	03	o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na				
		odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi				
5	KNNR 1 0208-	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-	m <sup>3</sup>	94.293		
d.2	02	mochodami samowyladowczymi po drogach o nawierz-				
		chni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km				
6	KNNR 1 0313-	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami sza-	m <sup>2</sup>	759.580		
d.2	01	lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych				
		; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV				
7	KNNR 11 0501-	Podsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych	m <sup>3</sup>	34.923		
d.2	05					
8	KNNR 11 0501-	Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych	m <sup>3</sup>	59.369		
d.2	05					
9	KNNR 1 0214-	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-	m <sup>3</sup>	209.539		
d.2	05	wów,wykopów obiektowych spycharkami z				
		zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie				
		luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV				
10	KNNR 1 0501-	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m <sup>2</sup>	436.540		
d.2	02	kat.IV				
<b>3</b>		<b>Roboty instalacyjne montażowe</b>				
11	KNNR 4 1211-	Przecisk o długości do 50 m rurami o śr.nominalnej 50	m	6.500		
d.3	01	mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatyczne-				
		go w gruntach kat.I-II				
12	KNNR 4 1005-	Rury ochronne stalowe	m	6.500		
d.3	05					
13	KNNR 4 1702-	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady	szt.	1.000		
d.3	02	rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 90 mm				
14	KNNR 4 1112-	Zasuwy z obudową o śr. 40 mm montowane na rurocią-	kpl.	1.000		
d.3	01	gach PE				
	analogia					
15	KNNR 4 1708-	Przylącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE - ruro-	m	218.270		
d.3	01	ciągi o śr. 40 mm				
	analogia					
16	KNNR 4 1011-	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za po-	złącz.	7.000		
d.3	01	mocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm				
	analogia					
17	KNNR 4 1417-	Studzienki wodomierzowa systemowa	szt.	1.000		
d.3	02					
	analogia					
18	d.3	Wykonanie przejścia PE/stal 40x1'	kpl.	2.000		
	kalk. własna					
19	KNNR 4 0411-	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowa-	szt.	2.000		
d.3	03	nych o śr. nominalnej 25 mm				
20	KNNR 4 0140-	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20	kpl.	1.000		
d.3	02	mm				
21	KNNR 4 0123-	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodo-	kpl.	1.000		
d.3	05	mierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominal-				
		nej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych				
22	KNNR 4 0411-	Zawory antyskarżeniowe typ EA o połączeniach gwinto-	szt.	1.000		
d.3	02	wanych o śr. nominalnej 25 mm				
23	KNNR 2-19 0219-	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą	m	218.270		
d.3	01	z tworzywa sztucznego				
24	KNNR 2-28 0315-	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku be-	kpl.	1.000		
d.3	02	tonowym				
25	KNNR 4 1608-	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych	200m -1 prób.	1.000		
d.3	01	o śr. do 110 mm				
26	KNNR 4 1611-	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi-	odc.200m	1.000		
d.3	01	nalnej do 150 mm				
27	KNNR 4 1612-	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal-	odc.200m	1.000		
d.3	01	nej do 150 mm				
28		Badanie wody	kpl	1.000		
d.3						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: