MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej			6640.1.277.2015
skala mapy:	1:500	Data opracowania mapy	12.06.2015
miejscowość:	Grobla	nr działki	1092/3
Jednostka ewidencyjna		identyfikator	120103_2
		nazwa	Drwinia
Obręb ewidencyjny		identyfikator	120103_2.0005
		nazwa	Grobla
Nazwa układu współrzędnych		prostokątnych płaskich	2000/7
		wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:		— — — —	
Oznaczenie i informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Mapa została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych dla nieruchomości przedmiotowej	
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków			
KRAK-GEO Piotr Miś 30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 20 tel. 603 954 535 NIP 6781373979 Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy podpis osoby reprezentującej wykonawcę		sekcja mapy: 7.127.16.21.3.3, 7.126.16.01.1.1 mgr inż. Łukasz Krzywski Geodeta upr. 21075 Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz podpis geodety uprawnionego który opracował mapę	

ORIENTACJA 1:10000



ZAGOSPODAROWANIE TERENU skala 1:500

DUŻY MOR GROBLA

5555050
7460150

STAROSTA BOCHEŃSKI
P.1201. 2015 - 2413
2015 -10- 01
Leszek Miśkiewicz
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Projektowany przez OSD zestaw złączowo pomiarowy ZK1c-1P-S (Tauron Dystrybucja)

Projektowany kabel ziemny YKYżo 3x10 mm2 YKYżo 3x2,5 mm2

obszar oddziaływania zbiornika bezodpływowego - 15m -

proj. zbiornik bezodpływowy V=5m3
rz. wlazu - 181,75
rz. wlotu - 181,02
rz. dna - 179,57

włączenie do istn. sieci wodociągowej

przejście pod drogą metodą przecisku w rurze osłonowej

5.MNR w
5.ZN u,w
KD-G
KD-L
5.MNR
5.US w
Br-ŁIII
Br-RIIIa
Br-RIIIb
ŁIII
RIIIa
Wp
Lz-ŁIII
ŁIV
dr
N
Bz

667 Wp
681 dr
1091 Lz-ŁIII
390/4 ŁIV
975
980
974 N
1071/1 dr
1072
390/1 Br-ŁIII
390/3 ŁIII
391 RIIIa
1092/20 dr
1092/3 ŁIII
393 RIIIa
399 RIIIa
1073 Br-RIIIb
1074 Br-RIIIb
1075 Br-RIIIb
1076 Br-RIIIb
1077 Br-RIIIb

7.127.16.21.3
7.126.16.01.1

5554900
7460050

LEGENDA

- Granica opracowania
- Kostka betonowa 6 cm - ciągi piesze
- Kostka betonowa 8 cm - zjazd, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
- Płyty betonowe ażurowe szare gr. 8 cm
- Nawierzchnia bezpieczna SBR
- Nawierzchnia mineralna
- Projektowane krzewy
- Projektowane trawy ozdobne
- Trawniki
- Obrzeża betonowe 6x25x100
- Krawężnik betonowy 15x30x100
- Krawężnik betonowy obniżony 15x30x100
- Kostka betonowa 10x20 gr. 8 cm grafitowa - linie P-18
- Kostka betonowa 10x20 gr. 8 cm szara - ściek
- Kiosk informacyjny
- Ławki z oparciem
- Ławki bez oparcia
- Kosze na śmieci
- Tablice informacyjne
- Oświetlenie solarne
- Proj. ogrodzenie placu zabaw h=1,10m
- Proj. ogrodzenie h=1,80m
- Pas ochronny cieku wodnego
- (2) Wiata rowerowa
- (3) Parking
- (4) Sanitariaty
- (5) Wiaty biwakowe
- (6) Miejsce na ognisko
- (7) Plac zabaw
- (8) Siłownia zewnętrzna

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

- (1) Wyciąg górny + Wyciskanie siedząc
- (2) Drabinka + podciąg nóg
- (3) Ławka do ćwiczeń + prostownik pleców
- (4) Orbitrek
- (5) Prasa nożna

URZĄDZENIA ZABAWOWE

- (6) Piaskownica
- (7) Wieża do zabaw
- (8) Huśtawka z dwoma siedziskami
- (9) Konik
- (10) Sprężynowiec

PROJEKTOWANE UZBROJENIE

- W / PE 40 — przyłącze wodociągowe
- przyłącza wykonane metodą bezwykopową
- Ks / PVC 160 — przyłącze kanalizacyjne
- wewnętrzna instalacja zasilająca kablowa (WIZ) YKYżo 3x10 mm2 w rurze osłonowej DVK 50

Wykaz projektowanych gatunków:

Nr	Nazwa polska	Nazwa polska	Rozstaw [m] lub ilość [szt/m2]
	KRZEWY LIŚCIASTE		
1	Tawuła japońska	Spirea japonica 'Little Princess'	0,6x0,6
2	Tawuła szara	Spirea x cinerea 'Grefselm'	1,0x1,0
	TRAWY OZDOBNE		
3	Miskant chiński	*Miscanthus sinensis*'Gracillimus'	3szt/m2
4	Miskant chiński	*Miscanthus sinensis* 'YakushimaDwarf'	3szt/m2

nr rośliny według spisu
10/12 ilość roślin w skupinie

PROGRAM REGIONALNY — Małopolska — UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

GreenLanding Andrzej Rapacz
Wałbrzych 58-316
NIP: 886-10-13-787
tel.601227585
Ul.Forteczna 8/14
REGON: 022197617
greenlandingpartners@gmail.com

INWESTOR	GMINA DRWINIA, 32-709 DRWINIA 57		
TEMAT	**DUŻY "MOR GROBLA"**		
LOKALIZACJA	GROBLA działka nr: 1092/3,1092/20		
FAZA	**PROJEKT WYKONAWCZY** BRANŻA		PODPIS
PROJEKTANT GŁÓWNY	dr inż. arch. Justyna Zygmunt-Rubaszek **160/01/DUW**	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT	inż. arch. Daria Tutko	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT	mgr inż.Dariusz Ożóg **674/01/DUW**	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT	mgr inż.Mariusz Wiewiórski **SLK/5796/PWOS/14**	SANITARNA	
NAZWA RYS.	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**		
DATA 04.2016	SKALA 1:500	RYS NR **ZT-01/1**	