

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Mały MOR Mikuszowice - instalacje elektryczne w sanitariacie
ADRES INWESTYCJI : 1332/2, 1331, 1330, 1329, 1328/1, 1328/2, 1332/1, 1317 obręb: Mikuszowice,
INWESTOR : GMINA DRWINIA, 32-709 DRWINIA 57
ADRES INWESTORA : 32-709 DRWINIA 57
WYKONAWCA ROBÓT : GreenLanding
ADRES WYKONAWCY : 58-316 Wałbrzych, ul Forteczna 8/14
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Ożog
DATA OPRACOWANIA : 2016.09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016.09

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

budowa budynku toalety publicznej wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika bezodpływowego i wewnętrzną instalacją elektryczną, przebudowa sieci elektroenergetycznej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45311000-0	WIZ do sanitariatu			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	65*0.6*0.8	m ³	31.200	
				RAZEM	31.200
2	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKYżo 5x10	m		
d.1	0707-02	mm ² 75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z DVK 110	m		
d.1	0705-01	52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
4	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego i na kabel o szerokości do	m		
d.1	0706-02	0.6 m	m	130.000	
		65*2		RAZEM	130.000
5	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	65*0.6*0.45	m ³	17.550	
				RAZEM	17.550
6	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na	szt.		
d.1	0726-05	napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
7		Komplet pomiarów elektrycznych z protokołami	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45311000-0	Obustrzenie linii SN			
8	KNNR-W 9	Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji transformatorowej	szt.		
d.2	1303-03	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNNR-W 9	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm ² na słupach żelbetowych	szt.		
d.2	1301-03	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNNR 5	Montaż izolatorów odciągowych, kompozytowych dla linii o przekroju do 70	szt.		
d.2	1407-03	mm ² na słupach i stacji transformatorowej	szt.	9.000	
		9		RAZEM	9.000
11	KNNR 5	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm ² linii napowietrznej - z	szt.		
d.2	1410-03	demontazu	szt.	9.000	
		9		RAZEM	9.000