
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatu męskiego w segmencie na II piętrze w budynku Collegium
Phisicum
ADRES INWESTYCJI : Morasko, ul. Umultowska 85
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznan, ul. Henryka Wieniawskiego 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1		Męska - demontaż			
1 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - demontaż	kpl.	1	
2 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - demontaż	kpl.	1	
3 d.1	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym - demontaż	kpl.	1	
4 d.1	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - demontaż	szt.	1	
5 d.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - demontaż	szt.	2	
6 d.1	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - demontaż	szt.	2	
7 d.1	KNR-W 2-15 0414-01	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 5 elementów - demontaż	kpl.	1	
8 d.1	KNR-W 2-15 0427-01	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint - demontaż	kpl.	1	
2		Męska - montaż			
9 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1	
10 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1	
11 d.2	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	1	
12 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1	
13 d.2	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.	3	
14 d.2	KNR-W 2-15 0211-03 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.	1	
15 d.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1	
16 d.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2	
17 d.2	KNR-W 2-15 0115-01 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.	3	
18 d.2	KNR-W 2-15 0115-09 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.	1	
19 d.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm	szt.	1	
20 d.2	KNR-W 2-15 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 10 mm	szt.	1	
21 d.2	KNR-W 2-15 0427-01	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.	1	
22 d.2	KNR-W 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	2	
23 d.2	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	2	

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	m	2.0000		2.0000			
2.	rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 15 mm	m	2.0800		2.0800			
3.	łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	szt.	0.6000		0.6000			
4.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	szt.	14.0000		14.0000			
5.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	9.3000		9.3000			
6.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	3.1000		3.1000			
7.	zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.0000		2.0000			
8.	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt.	0.2000		0.2000			
9.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0.2000		0.2000			
10.	złącza elastyczne metalowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000		1.0000			
11.	zawory splukujące do pisuarów SCHELL	szt.	1.0000		1.0000			
12.	baterie umywalkowe ścienna Hansgrohe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000		1.0000			
13.	syfony umywalkowe chromowany ze spustem	szt.	1.0000		1.0000			
14.	syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego	szt.	1.0000		1.0000			
15.	złączki splukujące do pisuarów	szt.	1.0000		1.0000			
16.	zawory powrotne o śr. 15 mm	szt.	1.0000		1.0000			
17.	zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 10 mm	szt.	1.0000		1.0000			
18.	grzejniki stalowe płytowy CV600x600	szt.	1.0000		1.0000			
19.	złączki mosiężne do grzejników o śr. 15 mm	szt.	1.0000		1.0000			
20.	tarczki ochronne	szt.	1.0000		1.0000			
21.	umywalka 55cm KOŁO	szt.	1.0000		1.0000			
22.	pisuary porcelanowe KOŁO	szt.	1.0000		1.0000			
23.	miska ustępowa KOŁO	szt.	1.0000		1.0000			
24.	deska sedesowa KOŁO	kpl.	1.0000		1.0000			
25.	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1.0000		1.0000			
26.	wsporniki do umywalk	szt.	1.0000		1.0000			
27.	uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3.9400		3.9400			
28.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	3.0000		3.0000			
29.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	1.0000		1.0000			
30.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	1.0942		
RAZEM					

Słownie:

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatu damskiego w segmencie na II piętrze w budynku Collegium Phisicum
ADRES INWESTYCJI : Morasko, ul. Umultowska 85
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznan, ul. Henryka Wieniawskiego 1
BRANŻA : Instalacje sanitarne
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1		Damska - demontaż			
1 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - demontaż	kpl.	1	
2 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - demontaż	kpl.	2	
3 d.1	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - demontaż	szt.	1	
4 d.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - demontaż	szt.	2	
5 d.1	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - demontaż	szt.	1	
6 d.1	KNR-W 2-15 0414-01	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 5 elementów - demontaż	kpl.	1	
7 d.1	KNR-W 2-15 0427-01	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint - demontaż	kpl.	1	
2		Damska - montaż			
8 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1	
9 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2	
10 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1	
11 d.2	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.	3	
12 d.2	KNR-W 2-15 0211-03 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.	1	
13 d.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2	
14 d.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1	
15 d.2	KNR-W 2-15 0115-01 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.	2	
16 d.2	KNR-W 2-15 0115-09 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.	1	
17 d.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm	szt.	1	
18 d.2	KNR-W 2-15 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 10 mm	szt.	1	
19 d.2	KNR-W 2-15 0427-01	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.	1	
20 d.2	KNR-W 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	2	
21 d.2	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	2	

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	m	2.0000		2.0000		
2.	rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 15 mm	m	2.0800		2.0800		
3.	łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	szt.	0.6000		0.6000		
4.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10.0000		10.0000		
5.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	9.3000		9.3000		
6.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	3.1000		3.1000		
7.	zawory wodne czepalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000		1.0000		
8.	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt.	0.2000		0.2000		
9.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0.2000		0.2000		
10.	złącza elastyczne metalowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000		1.0000		
11.	baterie umywalkowe ścienna Hansgrohe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.0000		2.0000		
12.	syfony umywalkowe chromowany ze spustem	szt.	2.0000		2.0000		
13.	zawory powrotne o śr. 15 mm	szt.	1.0000		1.0000		
14.	zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 10 mm	szt.	1.0000		1.0000		
15.	grzejniki stalowe płytowy CV600x600	szt.	1.0000		1.0000		
16.	złączki mosiężne do grzejników o śr. 15 mm	szt.	1.0000		1.0000		
17.	tarczki ochronne	szt.	1.0000		1.0000		
18.	umywalka 55cm KOŁO	szt.	2.0000		2.0000		
19.	miska ustępowa KOŁO	szt.	1.0000		1.0000		
20.	deska sedesowa KOŁO	kpl.	1.0000		1.0000		
21.	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1.0000		1.0000		
22.	wsporniki do umywalek	szt.	2.0000		2.0000		
23.	uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.9400		2.9400		
24.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	3.0000		3.0000		
25.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	1.0000		1.0000		
26.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	1.2532		
RAZEM					

Słownie:

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach 203 i 204 Instytutu Akustyki
ADRES INWESTYCJI : Morasko
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	43.78	
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	43.78	
3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² (20%)	m ²	8.76	
4	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	montaż listew progowych	m	6.50	
5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina dywanowa	m ²	43.78	
6	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m	37.82	
7	KNR 4-01 0108-09 + 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	1.31	

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT PLUS głęboko penetrująca,	kg	9.1938		9.1938		
2.	Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osakryl	kg	26.2680		26.2680		
3.	klej Pronivin	kg	0.1513		0.1513		
4.	wykładzina podłogowa dywanowa bez warstwy izolacyjnej	m ²	47.7202		47.7202		
5.	Listwa progowa	m	6.9550		6.9550		
6.	listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu	m	40.4674		40.4674		
7.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	71.3940		71.3940		
8.	Opłata utylizacyjna	m ³	1.0480		1.0480		
9.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.1908		
2.	środek transportowy'	m-g	0.0020		
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1.3100		
4.	środek transportowy	m-g	0.1007		
RAZEM					

Słownie:

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dwóch sanitariatów w segmencie F na II piętrze w budynku Collegium Phisicum
ADRES INWESTYCJI : Morasko u. Umultowska 85
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	7.71	
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	40.00	
3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	7.71	
4	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	3.66	
5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	5.00	
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	3.00	
7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.i 20 mm zatarłe na ostro	m ²	7.71	
8	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	7.71	
9	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi gr 12,5mm wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²	3.16	
10	KNR 4-01 0714-01	Tynki wewnętrzne kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²	8.89	
11	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z masy uszczelniającej (ATLAS WODER E) wykonywana ręcznie	m ²	7.71	
12	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	3.21	
13	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	7.71	
14	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	33.81	
15	KNR AT-24 0102-04	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.	12.00	
16	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	9.47	
17	wycena indywidualna	Ściany działowe typu SANIPOL z drzwiami	m ²	5.44	
18	wycena indywidualna	Przegroda pisuarowa typu SANIPOL	m ²	0.77	
19	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. do 2.0 m ² w ścianach z betonu (szt2)	m ²	3.28	
20	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2.00	
21	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie wpustu podłogowego o powierzchni do 0.5 m ² w podłogach betonowych	szt.	1.00	
22	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone (szt2) z szyldem i klamką.	m ²	3.28	
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami (typu "ATLAS UNI GRUNT") - powierzchnie poziome	m ²	7.71	
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami (np."ATLAS UNI GRUNT") - powierzchnie pionowe	m ²	10.74	
25	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	12.38	
26	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	10.87	
27	KNR 4-01 0108-11+12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km	m ³	0.96	

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	2.2752	2.2752		
2.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	8.3424	8.3424		
3.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0.1097	0.1097		
4.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2.0000	2.0000		
5.	narożniki stalowe ze stali kątownej	szt.	0.5323	0.5323		
6.	Folia elastyczna ATLAS WODER E wodoszczelna, opak. 25 kg	kg	7.7100	7.7100		
7.	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT , opak. 5 kg	kg	3.9819	3.9819		
8.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	3.0001	3.0001		
9.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS, uelastyczniona	kg	96.0204	96.0204		
10.	listwy narożnikowe z PCV	m	10.1329	10.1329		
11.	Piasek naturalny kopany	m ³	0.0100	0.0100		
12.	Piasek zwykły	m ³	0.1404	0.1404		
13.	piasek do zapraw	m ³	0.0040	0.0040		
14.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0173	0.0173		
15.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0222	0.0222		
16.	Ciasto wapienne	m ³	0.0178	0.0178		
17.	gips budowlany zwykły	t	0.0186	0.0186		
18.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0351	0.0351		
19.	Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm	m ²	3.3180	3.3180		
20.	cegła budowlana pełna	szt.	4.0000	4.0000		
21.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	62.8365	62.8365		
22.	Masa asfaltowa izolacyjne do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 5 kg	kg	0.5397	0.5397		
23.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 50mm	m ²	0.1078	0.1078		
24.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	12.7092	12.7092		
25.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.1588	0.1588		
26.	plytki ściennie	m ²	35.5005	35.5005		
27.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	szt	2.0500	2.0500		
28.	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	7.1542	7.1542		
29.	woda z rurociągu	m ³	0.0020	0.0020		
30.	Wpust ściekowy podłogowy żel. 100x100mm	szt	1.0000	1.0000		
31.	plytki kamionkowe GRES	m ²	8.0184	8.0184		
32.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	3.1611	3.1611		
33.	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	4.3014	4.3014		
34.	Ścianka z drzwiami SANIPOL	m ²	5.4400	5.4400		
35.	opłata komunalna	t	1.5360	1.5360		
36.	przegroda pisuaru SANIPOL	m ²	0.7700	0.7700		
37.	ościeżnica	szt	1.0004	1.0004		
38.	kłamka z szyldem	kpl.	2.0008	2.0008		
39.	materiały pomocnicze	zł				
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	2.8652		
2.	środek transportowy	m-g	1.2476		
3.	środek transportowy	m-g	0.1646		
4.	środek transportowy	m-g	0.6004		
5.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0.7488		
6.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.1778		
7.	mieszarka do zapraw	m-g	0.2184		
RAZEM					

Słownie:

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie płytek w laboratoriach i wymiana luźnych płytek na korytarzach w budynku Wydziału Biologii
ADRES INWESTYCJI : Morasko u. Umultowska 89
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1		płytki posadzkowe na korytarzach			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	31.42	
2 d.1	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	31.78	
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami (np "ATLAS UNI GRUNT") - powierzchnie poziome	m ²	31.42	
4 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu głębokość skucia do 1 cm na ścianach i podłogach	m ²	31.42	
5 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	31.42	
6 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	31.42	
7 d.1	NNRNKB 202 2805-03	Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	31.42	
8 d.1	KNR 4-01 0108-11+12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km	m ³	0.99	

PODSUMOWANIE

	płytki posadzkowe na korytarzach			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
2		płytki w laboratoriach			
9 d.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - przygotowanie ścian pod płytki	m ²	60.80	
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami (np "ATLAS UNI GRUNT") - powierzchnie pionowe	m ²	60.80	
11 d.2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	60.80	
12 d.2	KNR AT-24 0102-04	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.	20.00	
13 d.2	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	28.00	

PODSUMOWANIE

				płytki w laboratoriach
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	6.0800	6.0800		
2.	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT , opak. 5 kg	kg	19.9742	19.9742		
3.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS, uelastyczniona, opak. 25 kg	kg	172.6720	172.6720		
4.	listwy narożnikowe z PCV	m	29.9600	29.9600		
5.	Ciasto wapienne	m ³	0.0182	0.0182		
6.	gips budowlany zwykły	t	0.0002	0.0002		
7.	Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 5 kg	kg	2.1994	2.1994		
8.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	22.8547	22.8547		
9.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.9772	0.9772		
10.	płytki ściennie	m ²	63.8400	63.8400		
11.	płytki kamionkowe GRES	m ²	65.0924	65.0924		
12.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	229.4516	229.4516		
13.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	21.4628	21.4628		
14.	opłata komunalna	t	2.8512	2.8512		
15.	materiały pomocnicze	zł				
	RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	6.0266		
2.	środek transportowy	m-g	4.8086		
3.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0.7722		
	RAZEM				

Słownie:

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowaniet w salach ćwiczeń na Wydziale Biologii
ADRES INWESTYCJI : Morasko ul. Umultoeska 89
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznan, ul. Henryka Wieniawskiego 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1		Biologia			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	2 074.54	
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio- nowe	m ²	1 999.54	
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	51.20	
4 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorze z gruntowaniem	m ²	1 999.54	
5 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- nętrzných z gruntowaniem	m ²	51.20	
6 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	929.67	

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Emulsja gruntująca ATLAS Uni-Grunt	kg	450.6508		450.6508		
2.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-kolor"	dm ³	551.8730		551.8730		
3.	Farba emulsyjna akrylowa, wewnętrzna biała	dm ³	14.1312		14.1312		
4.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	331.8922		331.8922		
5.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0.4101		
2.	środek transportowy	m-g	1.2304		
RAZEM					

Słownie: