
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont powłoki malarskiej w budynku Głównym Wydziału Zarządzania
ADRES INWESTYCJI : Al. Armii Krajowej 19B
INWESTOR : Politechnika Częstochowska
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowskiego 69
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Musialik
: 05.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont powłoki malarskiej na ścianach i sufitach w budynku Głównym Wydziału Zarządzania, rusztowanie					
1		Prace przygotowawcze			
d.1		Demontaż i ponowny montaż tabliczek oznacznikowych, gablot itp. .../ analogia / 30*2	szt. szt.	60.00	
				RAZEM	60.00
2		zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia - sufity	m ² m ²	517.76	
d.1		517.76		RAZEM	517.76
3		zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia - ściany gładkie	m ² m ²	80.00	
d.1		80.0		RAZEM	80.00
4		zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia - ściany "kornik"	m ² m ²	522.00	
d.1		140.0+382.0		RAZEM	522.00
5		(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych typu "Termatex" z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - demontaż i montaż ponowny płyt - analogia	m ² m ²	420.00	
d.1		210.0*2		RAZEM	420.00
6		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² m ²	80.00	
d.1		80.0		RAZEM	80.00
7		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m ² m ²	150.00	
d.1		150.0		RAZEM	150.00
8		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ² m ²	150.00	
d.1		150.0		RAZEM	150.00
9		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z drzwi o powierzchni ponad 0.5 m2 - analogia	m ² m ²	34.20	
d.1		34.2		RAZEM	34.20
2		prace malarskie			
10		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ² m ²	517.76	
d.2		517.76		RAZEM	517.76
11		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian gładkich	m ² m ²	80.00	
d.2		80.0		RAZEM	80.00
12		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian "kornik"	m ² m ²	522.00	
d.2		522.0		RAZEM	522.00
13		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej postumentu lady szatni o powierzchni ponad 1.0 m2	m ² m ²	34.20	
d.2		34.2		RAZEM	34.20
3		prace pomocnicze			
14		Zabezpieczenie witryn, drzwi, okien, naświetli, podłóg folią polietylenową	m ² m ²	400.00	
d.3		400.0		RAZEM	400.00
4		Rusztowania			
15		Rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m	m ² m ²	51.00	
d.4		51.0		RAZEM	51.00
16		Rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m	m ² m ²	51.00	
d.4		51.0		RAZEM	51.00
17	d.4 kalk. własna	Czas pracy rusztowań (poz.)			