

„PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE DRZECIN”
od km 0+000 do km 2+524,61

Lp.	Numer SSF	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
1	2	3	4	5
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym zalesionym	2,52	km
2	D-01.02.01	Oczyszczenie pasa drogi z roślinności (KRZAKI, KARCZE) i pozostałości po niej z zasypaniem dołów po karpach ziemią z przetrzutu poprzecznego. RYCZLIWA CAŁY ODCINEK	2,52	km
3	D-01.02.02	Zdjęcie w-wy humusu o gr. 15 cm, z odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy na odl. do 15 km wraz z utylizacją	1 559,31	m3
Razem:			x	x
II	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8		
4	D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku w obrębie budowy - PRZERZUT PODŁĘŻNY GRUNTU	1 081,27	m3
5	D-02.03.01	Nasypy wykonywane z bezpośrednim przetrzutom gruntu uzyskanego z urobku - PRZERZUT POPRZECZNY	953,53	m3
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 15 km. Grunt kat. III-IV ODWÓZ NADMIARU GRUNTU NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY	1 856,35	m3
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	1 760,46	m3
8	D-02.03.01c	Ułożenie geowłókny polipropylenowej separacyjno-filtracyjnej	9 240,76	m2
9	D-02.03.01c	Wzmocnienie podłoża gruntowego w-wg geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie 35-35 kN/m wg PN-ISO 10319:1996	5 236,57	m2
Razem:			x	x
III	D-04.00.00	PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9		
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	14 477,33	m2
11	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o gr. 10 cm od km 0+000 do km 1+580	884,40	m3
12	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o gr. 20 cm od km 1+580 do km 2+524,61	530,36	m3
13	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z tłucznią kamiennego 31,5-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm - zmniejszono o odcinek tłuczniowy już wykonany 13308,05-366,25-12941,80 m2	12 941,80	m2
Razem:			x	x
IV	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9		
14	D-05.02.01	Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego skalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po uwalowaniu 8 cm - na drodze głównej,jazdach i mijankach	12 499,91	m2
Razem:			x	x
V	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod wg CPV 45100000-8		
15	D-06.01.01	Plantowanie i obrobienie na czysto i zagęszczanie powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskarp i muld wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III	5 334,40	m2
16	D-06.01.01	Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego skalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie oraz pospółki gliniastej w stosunku 1:1 gr. 10 cm po zagęszczeniu	368,97	m3
17	D-06.01.01	Umocnienie skarp humusem z obsianiem mieszanką traw niskich, przy grubości warstwy humusu 10 cm	1 219,30	m2
18	D-06.01.01	Warstwowanie muldy z humusem wraz z umocnieniem dna warstwą kamiennym (kruszywo łamane 31,5-64mm w ilości 0,04m3 mb rowu)	516,90	mb
Razem:			x	x