

Przedmiar robót				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	
Remont drogi leśnej Nadleśnictwo Kłodawa droga tzw. "Czołgowa"				
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
x	1	Roboty ziemne	x	x
1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (gł. 30cm) z transportem gruntu na odkład	m2	2 800,00
x	2	Podbudowa	x	x
2	D-04.04.02	Podbudowa z gruzobetonu stabilizowanego mechanicznie 0/63 grubość po zagęszczeniu 25cm	m2	2 800,00
3	D-04.04.02	Górna warstwa gr. 5 cm z niesortu 0/31,5 mm zamkniętego miałem kamiennym (pochodzenia skalnego skała lita) 0,075-5mm	m2	2 800,00
x	3	Roboty uzupełniające	x	x
4	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i poboczy, profilowanie terenów zielonych - pobocza	m2	1 600,00