

Inwestorski

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
UTRZYMANIE DRÓG 2017					
1		Leśnictwo Marvice			
1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1		(85.00+83.00+67.00+40.00+52.00+15.00+103.00+280.00+145.00+50.00)*4.00	m ²	3680.00	
				RAZEM	3680.00
2		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1		3680.00	m ²	3680.00	
				RAZEM	3680.00
3		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1		3680.00	m ²	3680.00	
				RAZEM	3680.00
4		Żwirowanie i miałowanie nawierzchni	m ²		
d.1		3680.00	m ²	3680.00	
				RAZEM	3680.00
5		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1		(3700.00-(85.00+83.00+67.00+40.00+52.00+15.00+103.00+280.00+145.00+50.00))*4.00	m ²	11120.00	
				RAZEM	11120.00
6		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.1		11120.00	m ²	11120.00	
				RAZEM	11120.00
2		Leśnictwo Wysoka			
7		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2		(100.00+65.00+133.00+75.00)*4.00	m ²	1492.00	
				RAZEM	1492.00
8		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.2		1492.00	m ²	1492.00	
				RAZEM	1492.00
9		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2		1492.00	m ²	1492.00	
				RAZEM	1492.00
10		Żwirowanie i miałowanie nawierzchni	m ²		
d.2		1492.00	m ²	1492.00	
				RAZEM	1492.00
11		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.2		(2800.00-(100.00+65.00+133.00+75.00))*4.00	m ²	9708.00	
				RAZEM	9708.00
12		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.2		9708.00	m ²	9708.00	
				RAZEM	9708.00
3		Leśnictwo Lubiszyn			
13		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.3		3100.00*4.00	m ²	12400.00	
				RAZEM	12400.00
14		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.3		12400.00	m ²	12400.00	
				RAZEM	12400.00
4		Leśnictwo Tarnów			
15		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4		((120.00+140.00)*2)*4.00	m ²	2080.00	
				RAZEM	2080.00
16		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.4		2080.00	m ²	2080.00	
				RAZEM	2080.00
17		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4		2080.00	m ²	2080.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18		Żwirowanie i miałowanie nawierzchni	m ²	RAZEM	2080.00
d.4		2080.00	m ²	2080.00	
				RAZEM	2080.00
19		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.4		(2000.00+2500.00)-((120.00+140.00)*2)	m ²	3980.00	
				RAZEM	3980.00
20		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.4		3980.00	m ²	3980.00	
				RAZEM	3980.00
5		Leśnictwo Łąkomin			
21		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.5		3000.00*4.00	m ²	12000.00	
				RAZEM	12000.00
22		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.5		12000.00	m ²	12000.00	
				RAZEM	12000.00
6		Leśnictwo Zacisze			
23		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.6		kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	800.00	
		200.00*4.00		RAZEM	800.00
24		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.6		800.00	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
25		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.6		800.00	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
26		Żwirowanie i miałowanie nawierzchni	m ²		
d.6		800.00	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
27		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.6		(3000.00-200.00)*4.00	m ²	11200.00	
				RAZEM	11200.00
28		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.6		11200.00	m ²	11200.00	
				RAZEM	11200.00
7		Leśnictwo Łupowo			
29		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.7		4300.00*4.00+500.00*4.00	m ²	19200.00	
				RAZEM	19200.00
30		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.7		19200.00	m ²	19200.00	
				RAZEM	19200.00
31		Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie	m ²		
d.7		tłuczni - głębokość wyboi do 5 cm			
		Uzupełnienie nawierzchni tłuczniem kamiennym 0-31,5	m ²	525.00	
		150.00*3.50		RAZEM	525.00
8		Leśnictwo Motylewo			
32		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.8		2700.00*4.00	m ²	10800.00	
				RAZEM	10800.00
33		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.8		10800.00	m ²	10800.00	
				RAZEM	10800.00
9		Leśnictwo Nowiny			
34		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.9		kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	520.00	
		(95.00+35.00)*4.00			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	d.9	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	RAZEM	520.00
		(95.00+35.00)*4.00	m ²	520.00	
				RAZEM	520.00
36	d.9	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		(95.00+35.00)*4.00	m ²	520.00	
				RAZEM	520.00
37	d.9	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni	m ²		
		(95.00+35.00)*4.00	m ²	520.00	
				RAZEM	520.00
38	d.9	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
		(3200.00+(4500.00-130.00))*4.00	m ²	30280.00	
				RAZEM	30280.00
39	d.9	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
		30280.00	m ²	30280.00	
				RAZEM	30280.00
10		Leśnictwo Białcz			
40	d.10	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
		(1600.00+3600.00)*4.00	m ²	20800.00	
				RAZEM	20800.00
41	d.10	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
		20800.00	m ²	20800.00	
				RAZEM	20800.00
11		Leśnictwo Ustronie			
42	d.11	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		70.00*4.00	m ²	280.00	
				RAZEM	280.00
43	d.11	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		280.00	m ²	280.00	
				RAZEM	280.00
44	d.11	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		280.00	m ²	280.00	
				RAZEM	280.00
45	d.11	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni	m ²		
		280.00	m ²	280.00	
				RAZEM	280.00
46	d.11	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
		(4600.00+1000.00+1500.00)*4.00	m ²	28400.00	
				RAZEM	28400.00
47	d.11	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
		28400.00	m ²	28400.00	
				RAZEM	28400.00
12		Leśnictwo Witnica			
48	d.12	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		260.00*4.00	m ²	1040.00	
				RAZEM	1040.00
49	d.12	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		1040.00	m ²	1040.00	
				RAZEM	1040.00
50	d.12	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		1040.00	m ²	1040.00	
				RAZEM	1040.00
51	d.12	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni	m ²		
		1040.00	m ²	1040.00	
				RAZEM	1040.00
52	d.12	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$((2200.00-260.00)+2100.00)*4.00$	m ²	16160.00	
				RAZEM	16160.00
53 d.12		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
		16160.00	m ²	16160.00	
				RAZEM	16160.00
13		Dostawa kruszywa łamanego			
54 d.13		Dostawa kruszywa łamanego (przekrusz betonowy) o uziarnieniu 0/31,5 mm	t		
		925.00	t	925.00	
				RAZEM	925.00