

DEMONTAŻE INST. C.O.

ETAP I - DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – PIĘTRO 1

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
	Instalacja centralnego ogrzewania – ilości stanowią wartości przybliżone na podstawie inwentaryzacji i dokumentacji archiwalnej		
	Grzejnik z ogniwo żeliwny typ T-1 powierzchnia grzewcza ogniwa F=0,24m ²		
1.	6 ogniwo	1 szt.	
2.	7 ogniwo	1 szt.	
3.	8 ogniwo	7 szt.	
4.	9 ogniwo	2 szt.	
5.	11 ogniwo	1 szt.	
6.	12 ogniwo	1 szt.	
7.	14 ogniwo	1 szt.	
8.	19 ogniwo	1 szt.	
9.	21 ogniwo	1 szt.	
	Rury stalowe czarne – tylko piony		
10.	Dn 15	18 mb	
11.	Dn 20	36 mb	

ETAP II - ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – PIĘTRO 1 i 2 IZBA PRZYJĘĆ – PARTER SZATNIE + UMYWALNIE – PIWNICA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
	Instalacja centralnego ogrzewania – ilości stanowią wartości przybliżone na podstawie inwentaryzacji i dokumentacji archiwalnej		
	Grzejnik z ogniwo żeliwny typ T-1 powierzchnia grzewcza ogniwa F=0,24m ²		
1.	4 ogniwa	1 szt.	
2.	5 ogniwo	3 szt.	
3.	6 ogniwo	3 szt.	
4.	7 ogniwo	6 szt.	
5.	8 ogniwo	23 szt.	
6.	9 ogniwo	6 szt.	
7.	10 ogniwo	1 szt.	
8.	11 ogniwo	1 szt.	
9.	12 ogniwo	1 szt.	
10.	13 ogniwo	4 szt.	
11.	14 ogniwo	4 szt.	
12.	15 ogniwo	4 szt.	
13.	16 ogniwo	6 szt.	
14.	17 ogniwo	2 szt.	
15.	18 ogniwo	5 szt.	
16.	19 ogniwo	1 szt.	
17.	21 ogniwo	1 szt.	

	Grzejnik z ogniw aluminiowych; H=600mm		
18.	10 ogniw	6 szt.	
	Aparaty grzewczo-wentylacyjne		
19.	typ Neolux	5 szt.	
	Grzejnik rurowy stalowy oraz piony świecowe		
20.	różne wielkości (pom sanitarne)	10 szt.	
	Rury stalowe czarne – tylko piony		
21.	Dn 15	65 mb	
22.	Dn 20	108 mb	
23.	Dn 25	35 mb	