



Server zarządzający KD
zarządzający KD

- Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem i ewentualnie zgłosić uwagi jednostce projektowej.
 2. Wszystkie przepusty w ścianach i stropach stanowiących oddzielenia pożarowe zabezpieczyć pożarowo przy pomocy atestowanych materiałów lub atestowanych systemów w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pożarowej.
 3. Zabezpieczone przepusty oznaczyć tabliczką z dwóch stron.
 4. W ciągach poziomych przewody układać na korytach perforowanych
 5. W ciągach pionowych układać w rurkach instalacyjnych typu PCV pod tynkiem.
 6. Po wykonaniu okablowania powierzchnię ścian wyprawić na gładko
 7. Główne piony kablowe wykonać z rur instalacyjnych PCV pod tynkiem, należy zapewnić dostęp do pionów poprzez zamknięte otwory rewizyjne.
 8. Urządzenie systemu montować zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
 9. Drzwi objęte systemem KD należy przystosować do współpracy poprzez zainstalowanie czujek magnetycznych, samozamykaczy, okuc gąsienicowych oraz zacząsów elektrycznych NO.
 10. Zasilaczy i kontrolery systemu kontroli dostępu montować na ścianie w przestrzeni między tropowej w miejscu do którego jest zapewniony dostęp serwisowy poprzez zdejmowalną panel sufitu podwieszanego.
 11. Zasilacze systemu kontroli dostępu zasilac napięciem 230V z rozdzielnic piętrowych z wydzielonego oznakowanego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym z członem różnicowo-prądowym.

KD

+

Z

RF

-

Kontroler systemu kontroli dostępu

Akumulator systemu kontroli dostępu

Zasilacz systemu kontroli dostępu

Czytnik kart zbliżeniowych systemu kontroli dostępu

Czujka magnetyczna

Przewód STP kat. 5e 4x2x0,5

Przewód OMY 2x1,5

Przewód OMY 2x1,5

Przewód YDY 3x2,5

2xRS485 TCP/IP

Pomieszczenie 0.02

PARTER

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A	
mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirsberg	
OBJEKT ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - PAWILON NR 4	
OSWIECIM, ul. WYSOKIE BRZEGI 4, Dział 2007/16, obr. 0001 Oswiecim	
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATR.	
RODZAJ PROJEKT WYKONAWCZY -	
OPRACOWANIA Instalacja kontroli dostępu.	
PROJEKTANT mgr inż. Adam Kuczyński upr. SLK0734/POOE/05	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Adam Kuczyński upr. SLK0729/POOE/05	
DATA 04.2015r.	SKALA -
E-29	

I PIĘTRO

II PIĘTRO