

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych. - etap III

Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

Elektrozaczepy, RKZ, trzymacze

Kod CPV : 45215140-0, 45311200-2 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Inwestor : Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poznań ul. Juraszów 7/19

Opracował : .

Data : 2017-06-12

Elektrozaczepty, RKZ, trzymacze

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap III
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

1		Elektrozaczepty, RKZ, trzymacze
1.1		Prace montażowe
1.2		Okablowanie

--- Koniec wydruku ---

Elektrozaczepty, RKZ, trzymacze

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap III
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Elektrozaczepty, RKZ, trzymacze Numer specyfikacji : STE 01.02		
1.1	Prace montażowe Numer specyfikacji : STE 01.02		
1	Pozycja Przygotowane pod kontrolę dostępu z elektrozaczeptem rewersyjnym jako zamek dodatkowy Numer specyfikacji : STE 01.02	4,000	kpl
2	Pozycja Przygotowania pod RKZ lub trzymacze Numer specyfikacji : STE 01.02	4,000	kpl
3	KNR 401-0920-34-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż RKZ z trzymaczami w szynie - analog. Numer specyfikacji : STE 01.02	4,000	szt
4	KNR 401-0920-34-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż samozamykaczy drzwiowych jednoskrzydłowe - analog. Numer specyfikacji : STE 01.02	5,000	szt
5	KNR 401-0920-34-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż samozamykaczy drzwiowych dwuskrzydłowe - analog. Numer specyfikacji : STE 01.02	3,000	szt
6	KNR 401-0920-34-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przycisk zwalniający do drzwi z okablowaniem - analog. Numer specyfikacji : STE 01.02	5,000	szt
1.2	Okablowanie Numer specyfikacji : STE 01.02		
7	KNNR 5 0111-03 Koryta kablowe w systemie E90 - 100mm Numer specyfikacji : STE 01.02	130,000	m
8	KNNR 005-0209-01-00 MRRiB Przewody kabelkowe HDGs - 3x1,5mm Numer specyfikacji : STE 01.02	250,000	m

--- Koniec wydruku ---