

# Kosztorys ofertowy

## Konserwacja drogi pożarowej w Leśnictwie Biskupice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8</b>				
1	D – 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 1181m	1,18	km		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9</b>				
2	D – 05.02.00	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy destruktem z frezowania nawierzchni bitumicznych, grubość warstwy ponad 10 cm Tabela opis techniczny	163,00	m3		
3	D – 05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych asfaltem, kruszywo o granulacji 5-8, ilość kruszywa 8 dm3/m2 1181mx3,5=4133,50m2	4 133,50	m2		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				