

# Kosztorys ofertowy

## Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Kunowice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8</b>				
1	D – 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 2849m	2,85	km		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9</b>				
2	D – 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni jezdni wraz z poboczami 2849mx3,5m+2x0,75m=14250m2	14 250,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
3		<b>NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9</b>				
3	D – 05.02.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm Tabela opis techniczny	173,92	m3		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				