

Kosztorys ofertowy

Konserwacja drogi pożarowej w leśnictwie Nowy Młyn

Lp.	Kod ogólnej Specyfikacji technicznej	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8				
1	D – 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 8420m	8,42	km		
		Razem:				
2		PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9				
2	D – 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni jezdni wraz z pobocząmi (202,5+207,5+72+57)x3,5m+150mx1,5m=2111,50m2	2 111,50	m2		
		Razem:				
3		NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9				
3	D – 05.02.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm wraz z zamknięciem nawierzchni miałem kamiennym 0-5mm ogr. 7 mm Tabela opis techniczny	469,62	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				