

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Sekcja Projektów
i Nadzoru Budowlanego

Przedmiar

Obiekt Remont korytarza na III piętrze WIPiTM - prace elektryczne
Budowa Częstochowa, al. Armii Krajowej 19

kod CPV: 45310000-3
lipiec 2017r

Specjalista d/s Elektroenergetyki
w Sekcji Projektów i Nadzoru Budowlanego

Sporządził Jadwiga Wypych

Częstochowa

Jadwiga Wypych

Remont korytarza na III piętrze WIPITM - prace elektryczne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Poszczeg	Ilość
KORYTARZ NA III PIĘTRZE				
1	KNNR 9 0501/07 - Demontaż oprawy świetłówkowej z belką montażową	szt		5
2	KNNR 9 0501/05 - Demontaż oprawy żarowej	szt		6
3	KNNR 9 0403/01 - Wymiana puszek i dekli puszek podtynkowych	szt		10
4	KNNR 9 0502/05 - Demontaż oprawy świetłówkowej montowanej w suficie podwieszonym	szt		14
5	KNNR 9 0305/03 - Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm ² układanych w korytkach i listwach instalacyjnych	m		80
6	KNNR 9 0401/07 - Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt		8
7	KNNR 9 0402/03 - Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego	szt		3
8	KNNR 5-08 0705/01 - Przykręcenie do gotowych otworów korytek kablowych dwudzielnych	m		125
9	KNNR 5-08 0214/02 - Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytych bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - przewody istniejące	m		110
10	KNNR 5 1207/05 - Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		98
11	KNNR 5 0101/05 - Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m		98
12	KNNR 5 1208/01 - Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		98
13	KNNR 5 1208/05 - Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		0,24
14	KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur - przewód YDY 3x1,5mm ²	m		134
15	KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur - przewód YDY 4x1,5mm ²	m		38
16	KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur - przewód YDY 3x2,5mm ²	m		20
17	KNNR 5 0209/01 - Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód UTP kat 6 100% Cu	m		610
18	KNNR 5 0503/03 - Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - OPRAWY 4X18W z rastrem	kpl		9
19	KNNR 5 0503/03 - Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - oprawy 4 x 18W z modulem 1 h oświetlenia awaryjnego	kpl		9
20	KNNR 5 0502/04 - Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - oprawy 4x18W	kpl		5
21	KNNR 5 0306/03 - Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego	szt		3
22	KNNR 5 0306/03 - Montaż pod tynkiem wyłącznika schodowego	szt		6
23	KNNR 5 0302/01 - Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt		12
24	KNNR 5 1301/01 - Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar		6
25	KNNR 5 1303/01 - Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar		8