
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Działu Nauki
ADRES INWESTYCJI : Częstochowa, ul. Al. Armii Krajowej 36
INWESTOR : Politechnika Częstochowska
ADRES INWESTORA : Częstochowa, Dąbrowskiego 69

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Dorota KASPRZAK
DATA OPRACOWANIA : 04.08.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

SAMODZIELNY REFERENT
Szekcji Projektów i Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Dorota Kasprzak
Data opracowania
04.08.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokój Nr 107 - 28,82 m²			
1.1		Roboty demontazowe i rozbiórkowe			
1	kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu.	kpl.		
d.1.					
1			kpl.	2.000	
		1+1		RAZEM	2.000
2	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli biurowych i sprzętu w pok.2	kpl.		
d.1.			kpl.	1.000	
1		1		RAZEM	1.000
3	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.	0103-02		m ²	6.500	
1		1.30*2.50*2		RAZEM	6.500
4	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.1.	0103-02		m ²	2.500	
1	analogia	1.00*2.50		RAZEM	2.500
5	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m ²		
d.1.	0428-01		m ²	28.820	
1	analogia	28.82		RAZEM	28.820
6	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0354-13		szt.	1.000	
1		1		RAZEM	1.000
7	KNR 4-04	Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt g-k	m ²		
d.1.	0406-03		m ²	28.820	
1	analogia	28.82		RAZEM	28.820
8	KNR 4-02	Demontaż i powtórny montaż grzejnika - do malowania ścian	kpl.		
d.1.	0516-03		kpl.	4.000	
1	analogia	2+2		RAZEM	4.000
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1.	0701-02		m ²	3.000	
1		3.00<wart. szacunk.>		RAZEM	3.000
1.2		Roboty budowlane - wykończeniowe			
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-01		m ²	3.000	
2		3.00		RAZEM	3.000
11	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.1.	0101-06		m ²	0.600	
2		0.15*4.00		RAZEM	0.600
12	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02		szt.	1.000	
2		1		RAZEM	1.000
13	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
d.1.	2011-01		m ²	28.820	
2		28.82		RAZEM	28.820
14	KNR 4-01	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek ceramicznych - gres szklwiony - parapety okienne	m ²		
d.1.	0811-03		m ²	1.820	
2		2*0.70*1.30		RAZEM	1.820

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR-W 3	Zmycie starej farby	m ²		
d.1.	1002-06				
2	analogia	poz.17+poz.18+poz.19	m ²	100.596	
				RAZEM	100.596
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
2		poz.17+poz.18+poz.19	m ²	100.596	
				RAZEM	100.596
17	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	202 2013-				
2	01	3.45<wys.>*(2*5.27+2*5.47)	m ²	74.106	
		-3*0.80*2.00	m ²	-4.800	
		-2*1.25*2.40	m ²	-6.000	
				RAZEM	63.306
18	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	202 2021-				
2	01	2*0.70*(2*2.40+1.25)	m ²	8.470	
				RAZEM	8.470
19	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	202 2015-				
2	01	28.82	m ²	28.820	
				RAZEM	28.820
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i sufit	m ²		
d.1.	202 1134-				
2	02	28.82	m ²	28.820	
				RAZEM	28.820
21	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	02 1510-03				
2		poz.17	m ²	63.306	
				RAZEM	63.306
22	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit	m ²		
d.1.	02 1510-05				
2		28.82	m ²	28.820	
				RAZEM	28.820
23	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.	202 1136-				
2	01	28.82	m ²	28.820	
				RAZEM	28.820
24	kalk. własna	Listwa podłogowa między podłogą z paneli a wykładziną podłogową - w progu - aluminiowa	m		
d.1.					
2		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
2		Pokój biurowy - 12,50 m²			
2.1		Roboty demontazowe i rozbiórkowe			
25	kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu.	kpl.		
d.2.					
1		1+1	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.2.	0103-02				
1		1.50*2.50	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
27	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli biurowych	kpl.		
d.2.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 d.2. 0348-02 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.60*(1.40+0.15)	m ² m ²	 2.480	 2.480
				RAZEM	2.480
29	KNR 4-02 d.2. 0235-06 1	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.2. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.40*0.80	m ² m ²	 1.120	 1.120
				RAZEM	1.120
31	KNR 4-01 d.2. 0811-07 1 analogia	Rozebranie licowania ścian i z płytek na zaprawie cementowej 1.60*(1.40+0.80)	m ² m ²	 3.520	 3.520
				RAZEM	3.520
32	KNR 4-01 d.2. 0428-01 1 analogia	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych 12.50-1.40*0.80	m ² m ²	 11.380	 11.380
				RAZEM	11.380
33	KNR 4-01 d.2. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.40*0.80	m ² m ²	 1.120	 1.120
				RAZEM	1.120
34	KNR 4-02 d.2. 0516-03 1 analogia	Demontaż i powtórny montaż grzejnika - do malowania ścian 1+1	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 d.2. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.50<wart.szacunk.>	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
36	KNR 4-01 d.2. 0354-11 1	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1.25	m m	 1.250	 1.250
				RAZEM	1.250
2.2	37 KNR 4-01 d.2. 0203-02 2 analogia	Roboty budowlane - wykończeniowe Wykonanie płyty parapetu okiennego - szer. 58cm 0.58*1.30*0.05	m ³ m ³	 0.038	 0.038
				RAZEM	0.038
38	NNRNKB d.2. 202 2804- 2 03	(z.VI) Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - gres szklony 0.58*1.30	m ² m ²	 0.754	 0.754
				RAZEM	0.754
39	KNR 4-01 d.2. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.50	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
40	KNR AT-31 d.2. 0101-06 2	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - pęknięcie na styku ścian i sufitu podwieszanego 6.00*0.20	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
41	KNNR-W 3 d.2. 1002-06 2 analogia	Zmycie starej farby poz.43+poz.44+poz.45	m ² m ²	 61.056	 61.056
				RAZEM	61.056

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.43+poz.44+poz.45	m ² m ²	 61.056	
				RAZEM	61.056
43	NNRNKB d.2. 202 2013- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.45*(2*3.33+2*3.76) -1.25*2.40 -0.80*2.00	m ² m ² m ² m ²	 48.921 -3.000 -1.600	
				RAZEM	44.321
44	NNRNKB d.2. 202 2021- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku 0.70*(2*2.40+1.25)	m ² m ²	 4.235	
				RAZEM	4.235
45	NNRNKB d.2. 202 2015- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 12.50	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
46	NNRNKB d.2. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i sufit poz.42	m ² m ²	 61.056	
				RAZEM	61.056
47	KNR-W 2- d.2. 02 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.17	m ² m ²	 63.306	
				RAZEM	63.306
48	KNR-W 2- d.2. 02 1510-05 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit 12.50	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
49	KNR 2-02 d.2. 1106-02 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 12.50	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
50	NNRNKB d.2. 202 1130- 2 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 12.50	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
51	KNR-W 2- d.2. 02 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 12.50	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
52	KNR-W 2- d.2. 02 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 12.50	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
53	KNR-W 2- d.2. 02 1124-04 2 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone - wywinięcie o wys. 10 3.33*2+3.76*2-0.80	m m	 13.380	
				RAZEM	13.380
3		Pokój biurowy - 7,71 m²			
3.1		Roboty demontazowe i rozbiórkowe			
54	kalk. własna d.3. 1	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu. 1+1	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR AT-26 d.3. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien folią 1.30*2.50	m ² m ²	 3.250	
				RAZEM	3.250
56	kalk. własna d.3. 1	Zabezpieczenie mebli biurowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.3. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.00	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01 d.3. 0428-01 1 analogia	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych 7.71	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
59	KNR 4-04 d.3. 0406-03 1 analogia	Rozebranie wypełnienia stropu podwieszonego - kasetony 7.71	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
60	KNR-W 2- d.3. 02 2009-02 1 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach - rozbiórka 7.71	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
61	KNR 4-02 d.3. 0516-03 1 analogia	Demontaż i powtórny montaż grzejnika - do malowania ścian 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.2		Roboty budowlane - wykończeniowe			
62	KNR 4-01 d.3. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.00	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-02 d.3. 2011-01 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 7.71	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
64	KNR-W 3 d.3. 1002-06 2 analogia	Zmycie starej farby poz.67	m ² m ²	 37.558	
				RAZEM	37.558
65	KNR 4-01 d.3. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.15*2+2.45*2)*3.44-0.80*2.00-1.25*2.40	m ² m ²	 33.928	
				RAZEM	33.928
66	NNRNKB d.3. 202 2015- 2 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² 7.71	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
67	NNRNKB d.3. 202 2013- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (3.15*2+2.45*2)*3.44-0.80*2.00-1.25*2.40 0.60*(2*2.40+1.25)<ościeża okienne>	m ² m ² m ²	 33.928 3.630	
				RAZEM	37.558
68	NNRNKB d.3. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe i sufit poz.66+poz.67	m ² m ²	 45.268	
				RAZEM	45.268

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR-W 2- d.3. 02 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.67	m ² m ²	 37.558	
				RAZEM	37.558
70	KNR-W 2- d.3. 02 1510-05 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit poz.66	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
71	KNR 2-02 d.3. 1106-02 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
72	NNRNKB d.3. 202 1130- 2 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują- cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 7.71	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
73	KNR-W 2- d.3. 02 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo- nowych 7.71	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
74	KNR-W 2- d.3. 02 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe 7.71	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
75	KNR-W 2- d.3. 02 1124-04 2 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone - wywiniecie o wys. 10 (3.15*2+2.45*2)-0.80	m m	 10.400	
				RAZEM	10.400
4		Pokój zaplecze kuchenne - 9,41m2			
4.1		Roboty demontazowe i rozbiórkowe			
76	kalk. własna d.4. 1	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu. 1+1	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
77	kalk. własna d.4. 1	Zabezpieczenie mebli biurowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 4-01 d.4. 0348-02 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej 1.60*(1.03+0.53)	m ² m ²	 2.496	
				RAZEM	2.496
79	KNR 4-01 d.4. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1.00	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 4-01 d.4. 0428-01 1 analogia	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych 9.41-1.03*1.30	m ² m ²	 8.071	
				RAZEM	8.071
81	KNR 4-01 d.4. 0211-01 1 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach i oczyszczenie podłoża 9.41	m ² m ²	 9.410	
				RAZEM	9.410
82	KNR 4-02 d.4. 0516-03 1 analogia	Demontaż i powtórny montaż grzejnika - do malowania ścian 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83	KNR 4-02 d.4. 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
1			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 4-02 d.4. 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - przepływowy podgrzewacz wody	szt.		
1			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 4-01 d.4. 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
1		1.30*1.03	m ²	1.339	
				RAZEM	1.339
86	KNR-W 4- d.4. 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okno drewniane	m ²		
1		1.25*2.40	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
87	KNR 4-01 d.4. 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
1		1.25	m	1.250	
				RAZEM	1.250
88	KNR 4-01 d.4. 0811-07	Rozebranie licowania ścian i z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
1	analogia	(1.10+1.40)*1.60	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
4.2		Roboty budowlane - wykończeniowe			
89	KNR 4-01 d.4. 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
2		1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR-W 2- d.4. 02 2004-01	Obudowa pionu c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
2	analogia	(0.20+0.30)*3.60	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
91	KNR-W 2- d.4. 02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
2		1.25*2.40	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
92	kalk. własna d.4. 2	Zakup i montaż rolet okiennych (trzy części - zgodnie z podziałem okna)	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	NNRNKB d.4. 202 1134- 2 02	Grunтовanie podłoża warstwą farby podkładowej izolującej i wzmacniającej podłogę powierzchnie po zalaniu	m ²		
	analogia	2.00<wart.szacunk.>	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR 2-02 d.4. 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
2		9.41	m ²	9.410	
				RAZEM	9.410
95	NNRNKB d.4. 202 2013- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.100	m ²	41.948	
				RAZEM	41.948
96	NNRNKB d.4. 202 2015- 2 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		9.41	m ²	9.410	
				RAZEM	9.410

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	KNNR-W 3 d.4. 1002-06 2 analogia	Zmycie starej farby	m ²		
		poz.98	m ²	38.318	
				RAZEM	38.318
98	KNR 4-01 d.4. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		3.45*(3.17+3.37+2.58+3.32)-0.80*2.00-1.25*2.40	m ²	38.318	
				RAZEM	38.318
99	NNRNKB d.4. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i sufit	m ²		
		poz.98+poz.94	m ²	47.728	
				RAZEM	47.728
100	KNR-W 2- d.4. 02 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.98	m ²	38.318	
		0.60*(2*2.40+1.25)<oścież okienne>	m ²	3.630	
				RAZEM	41.948
101	KNR-W 2- d.4. 02 1510-05 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit	m ²		
		poz.94	m ²	9.410	
				RAZEM	9.410
102	KNR 4-01 d.4. 1212-28 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.20	m	3.200	
				RAZEM	3.200
103	KNR 4-01 d.4. 0203-02 2 analogia	Wykonanie płyty parapetu okiennego - szer. 70 cm	m ³		
		0.70*1.30	m ³	0.910	
				RAZEM	0.910
104	NNRNKB d.4. 202 2804- 2 03	(z.VI) Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - gres szklony	m ²		
		0.70*1.30	m ²	0.910	
				RAZEM	0.910
105	NNRNKB d.4. 202 0837- 2 02	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - pas o szerokości 1,00m powyżej zabudowy kuchennej	m ²		
		3.20*1.00	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
106	KNR 2-02 d.4. 1106-02 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		9.41	m ²	9.410	
				RAZEM	9.410
107	NNRNKB d.4. 202 1130- 2 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		9.41	m ²	9.410	
				RAZEM	9.410
108	NNRNKB d.4. 202 1119- 2 10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		9.41	m ²	9.410	
				RAZEM	9.410
109	NNRNKB d.4. 202 1123- 2 04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m		
		(3.17+3.37+3.28+3.32)-0.80	m	12.340	
				RAZEM	12.340
110	kalk. własna d.4. 2	Listwa podłogowa między posadzką z płytek ceramicznych a wykładziną podłogową w progu - aluminiowa	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
4.3		Armatura			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111	KNR 2-15 d.4. 0220-05 3 analogia	Montaż zlewozmywaków (2-kom.z pł.ocięk.ze stali nier) stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR 2-15 d.4. 0115-02 3	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	kalk. własna d.4. 3	Połączenie zlewozmywaka do inst. wod. - kan - kpl	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Korytarz - 11,15 m2			
5.1		Roboty demontazowe i rozbiórkowe			
114	kalk. własna d.5. 1	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu.	kpl.		
		1+1	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
115	kalk. własna d.5. 1	Zabezpieczenie mebli biurowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR 4-01 d.5. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		1.50	m2	1.500	
				RAZEM	1.500
117	KNR 4-01 d.5. 0428-01 1 analogia	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m2		
		11.15	m2	11.150	
				RAZEM	11.150
118	KNR 4-01 d.5. 0211-01 1 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach i oczyszczenie podłoża	m2		
		11.15*20%<wart. szacunk.>	m2	2.230	
				RAZEM	2.230
5.2		Roboty budowlane - wykończeniowe			
119	KNR 4-01 d.5. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1.50	m2	1.500	
				RAZEM	1.500
120	KNNR-W 3 d.5. 1002-06 2 analogia	Zmycie starej farby	m2		
		poz.122+poz.123	m2	67.443	
				RAZEM	67.443
121	KNR 4-01 d.5. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.122+poz.123	m2	67.443	
				RAZEM	67.443
122	NNRNKB d.5. 202 2015- 2 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		11.15	m2	11.150	
				RAZEM	11.150
123	NNRNKB d.5. 202 2013- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		3.43*(1.75+2*6.96+1.57+0.36)-5*0.80*2.00	m2	52.368	
		1.57*2*0.90+0.70*1.57	m2	3.925	
				RAZEM	56.293

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124	NNRNKB d.5. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe i sufit poz.121	m ² m ²	 67.443	 67.443
				RAZEM	67.443
125	KNR-W 2- d.5. 02 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.123 0.70*(2*2.00+0.80)<oścież. drzwiowe>	m ² m ² m ²	 56.293 3.360	 59.653
				RAZEM	59.653
126	KNR-W 2- d.5. 02 1510-05 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit 11.15	m ² m ²	 11.150	 11.150
				RAZEM	11.150
127	KNR 2-02 d.5. 1106-02 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 11.15	m ² m ²	 11.150	 11.150
				RAZEM	11.150
128	NNRNKB d.5. 202 1130- 2 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują- cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 11.15	m ² m ²	 11.150	 11.150
				RAZEM	11.150
129	KNR-W 2- d.5. 02 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo- nowych 11.15	m ² m ²	 11.150	 11.150
				RAZEM	11.150
130	KNR-W 2- d.5. 02 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe 11.15	m ² m ²	 11.150	 11.150
				RAZEM	11.150
131	KNR-W 2- d.5. 02 1124-04 2 analogia	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone - wywinięcie o wys. 10 (1.75+2*6.96+1.57+0.36)-5*0.80+2*0.70+0.30	m m	 15.300	 15.300
				RAZEM	15.300
6		Gabinet i sala konferencyjna -pok. Nr 109 - 36,38 m²			
6.1		Roboty demontazowe i rozbiórkowe			
132	kalk. własna d.6. 1	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu. 1+1	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
133	kalk. własna d.6. 1	Zabezpieczenie mebli biurowych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
134	KNR-W 4- d.6. 01 0353-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okno drewniane 1.25*2.40*3	m ² m ²	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
135	KNR 4-01 d.6. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.50	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
136	KNR 4-01 d.6. 0428-01 1 analogia	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych 36.38	m ² m ²	 36.380	 36.380
				RAZEM	36.380
137	KNR 4-01 d.6. 0354-13 1 analogia	Demontaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138	KNR 4-01 d.6. 0354-05 1 analogia	Demontaż elementów zabudowy szaf wnękowych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 5.00*2.00 [0.80*2.00+2.00*0.50+0.80*0.50]*2	m ² m ² m ²	 10.000 6.000	
				RAZEM	16.000
139	KNR 4-02 d.6. 0516-03 1 analogia	Demontaż i powtórny montaż grzejnika - do malowania ścian 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6.2		Roboty budowlane - wykończeniowe			
140	KNR 4-01 d.6. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1.50	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
141	KNR-W 2- d.6. 02 1018-04 2	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 1.25*2.40*3.00<szt.>	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
142	kalk. własna d.6. 2	Zakup i montaż rolet okiennych (trzy części - zgodnie z podziałem okna) 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
143	KNR AT-31 d.6. 0101-06 2	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - pęknięcie ścian 2.00*0.20	m ² m ²	 0.400	
				RAZEM	0.400
144	KNR 4-01 d.6. 0811-03 2	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek ceramicznych - gres szklwiony - parapety 3*0.67*1.30	m ² m ²	 2.613	
				RAZEM	2.613
145	analiza in- d.6. dywidualna 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby strukturalnej poz.149	m ² m ²	 94.610	
				RAZEM	94.610
146	KNR-W 3 d.6. 1002-06 2 analogia	Zmycie starej farby poz.148	m ² m ²	 36.380	
				RAZEM	36.380
147	KNR 4-01 d.6. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.148+poz.149	m ² m ²	 130.990	
				RAZEM	130.990
148	NNRNKB d.6. 202 2015- 2.04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 36.38	m ² m ²	 36.380	
				RAZEM	36.380
149	NNRNKB d.6. 202 2013- 2.01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.67*(5.00+8.69+3.54+8.56) -2*0.80*2.00 -3*1.25*2.40 3*[0.67*(2*2.40+1.25)]	m ² m ² m ² m ²	 94.649 -3.200 -9.000 12.161	
				RAZEM	94.610
150	NNRNKB d.6. 202 1134- 2.02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i sufit poz.148+poz.149	m ² m ²	 130.990	
				RAZEM	130.990

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
151	KNR-W 2- d.6. 02 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz. 123 0.70*(2*2.00+0.80)<oścież. drzwiowe>	m ² m ² m ²	 56.293 3.360	
				RAZEM	59.653
152	KNR-W 2- d.6. 02 1510-05 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit 36.38	m ² m ²	 36.380	
				RAZEM	36.380
153	NNRNKB d.6. 202 1136- 2 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 36.38	m ² m ²	 36.380	
				RAZEM	36.380
154	kalk. własna d.6. 2	Listwa podłogowa między posadzką z płytek ceramicznych a wykładziną podłogową w progu - aluminiowa 0.80*2	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
7		Stolarka drzwiowa			
155	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
156	KNR 4-01 d.7 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
157	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00*6<szt.>	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
158	KNR 4-01 d.7 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 0.60*(2*2.00+0.80)	m m	 2.880	
				RAZEM	2.880
8		Wywóz gruzu			
159	KNR 4-04 d.8 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km (28.82+7.71+9.41)*0.0125*1.5	m ³ m ³	 0.861	
				RAZEM	0.861