

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNKRB 6 0101-01	Koryto wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV  <odcinek 1> (20*3.5+2*25)*0.2 <odcinek 2> (30*3.5+2*25)*0.2 <odcinek 3> (35*3.5)*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  24.000 31.000 24.500	
				RAZEM	79.500
2	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg leśnych wykonywane mechanicznie - profilowanie  <odcinek 1> (20*3.5+2*25) <odcinek 2> (30*3.5+2*25) <odcinek 3> (35*3.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  120.000 155.000 122.500	
				RAZEM	397.500
3	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie  <odcinek 1> (20*3.5+2*25) <odcinek 2> (30*3.5+2*25) <odcinek 3> (35*3.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  120.000 155.000 122.500	
				RAZEM	397.500
4	KNKRB 6 0102-05	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie  <odcinek 1> (20*3.5+2*25)*0.7*0.5 <odcinek 2> (30*3.5+2*25)*1.2*0.5 <odcinek 3> (35*3.5)*0.7*0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  42.000 93.000 42.875	
				RAZEM	177.875
5	KNKRB 6 0104-02	Podbudowa z kruszywa 0-63,0 pozyskanego z rozkruszenia skał litych bazaltowych lub granitowych - gr. 20cm <odcinek 1> (20*3.5+2*25)*0.2 <odcinek 2> (30*3.5+2*25)*0.2 <odcinek 3> (35*3.5)*0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  24.000 31.000 24.500	
				RAZEM	79.500
6	KNKRB 6 0104-02	Podbudowa z kruszywa 0-31,5 pozyskanego z rozkruszenia skał litych bazaltowych lub granitowych - gr. 20cm <odcinek 1> (20*3.5+2*25)*0.1 <odcinek 2> (30*3.5+2*25)*0.1 <odcinek 3> (35*3.5)*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  12.000 15.500 12.250	
				RAZEM	39.750
7	KNKRB 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm  <odcinek 1> 30*2*0.7 <odcinek 2> 40*2*0.7 <odcinek 3> 35*2*0.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  42.000 56.000 49.000	
				RAZEM	147.000
8	KNR 2-01 0224-02	Oczyszczenie rowów i dołów chłonnych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III <odcinek 1> 20 <odcinek 2> 30 <odcinek 2> 35	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  30.000 35.000	
				RAZEM	65.000
9	KNR-W 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)  15 <odcinek 1> 1 <odcinek 2> 2 <odcinek 3> 1	szt.  szt.	  15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)  9 <odcinek 1> 1 <odcinek 2> 1 <odcinek 3> 1	szt.  szt.	  9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR-W 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)  11 <odcinek 1> 1 <odcinek 2> 1 <odcinek 3> 0	szt.  szt.	  11.000	
				RAZEM	11.000