

## Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwach: Bielice Drawiny, Sarbinowo, ETAP II
Budowa	Gmina Drezdenko Obręb Lubiewo, Dz. Nr: 304, 281, 282, 255/1, 256/2, 252, 256/1, 257/1, 258/1, 251
Inwestor	SKARB PAŃSTWA PGL LP, NADLEŚNICTWO SMOLARZ, KLESNO 3, 66-530 DREZDENKO
Biuro kosztorysowe	Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos, ul. Niemierzyńska 22/23, 71-436 Szczecin

Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwach: Bielice Drawiny, Sarbinowo, ETAP II

Nr	Kod CPV	Opis robót
		<b>Droga dojazdowa do Placu Budowy</b>
		Roboty przygotowawcze
		Roboty ziemne
		Roboty drogowe

Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwach: Bielice Drawiny, Sarbinowo, ETAP II

Nr	Nr ST	Kod CPV	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
			<b>Droga dojazdowa do Placu Budowy</b>		
			<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1			KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	3,050
2	D-01.02.02	45216000-4	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	10.125,000
3	D-01.02.02	45216000-4	KNR 2-01 0126/02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) (Krotność= 2)	m2	10.125,000
4			KNR 2-01 0105/05 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	65,000
5			KNR 2-01 0105/06 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	113,000
6			KNR 2-01 0105/07 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm	szt	252,000
7			KNR 2-01 0108/02 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości - wycinka krzewów wzdłuż rowów	ha	1,100
8			KNR 2-01 0111/02 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	1.100,000
			<b>Roboty ziemne</b>		
9			KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	9.520,000
10			KNR 2-01 0214/05 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II przyczepami samowyladowczymi na odległość ponad 0,5km po terenie lub drogach gruntowych (Krotność= 2,6)	m3	1.155,000
11			KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))	m3	175,000
12			KNR 2-01 0507/02 Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kategorii III przy robotach wodno-inżynierskich	m2	8.531,000
13			KNR 2-01 0506/01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	m2	3.500,000
14			KNR 2-31 0101/01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	13.650,000
15			KNR 2-31 0101/02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (Krotność= 6)	m2	3.650,000
			<b>Roboty drogowe</b>		
16			KNR AT-04 0101/01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m	m2	18.525,000
17			KNR 2-31 0105/01 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	19.278,000
18			KNR 2-31 0105/02 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (Krotność= 12)	m2	19.278,000
19			KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	10.750,000
20			KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3)		

Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwach: Bielice Drawiny, Sarbinowo, ETAP II

Nr	Nr ST	Kod CPV	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
				m2	10.750,000
21			KNR 2-31 0114/05 Warstwa wierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (Krotność= 0,667)	m2	10.750,000
22			KNP 1 1250/02 Ręczne wyrównanie poboczy w gruncie odspojonym kategorii III	m2	10.750,000
23			KNCK 1 0506/01 Umocnienie rowów płytą ażurową z wypełnieniem szczelin piaskiem	m2	2.097,000