

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi leśnej "Jelenie-Miradź-Brzeźniak-Golin" na działkach 8335/4, 8335/14 oraz 8337, ob-
ręb Jelenie o długości 0,77 km
INWESTOR : Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Glusko
ADRES INWESTORA : Glusko 19, 66-520 Dobiegniew
DATA OPRACOWANIA : 29.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.06.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - przebudowa	km		
d.1	0113-03				
	9902-01				
		0,77	km	0,77	
				RAZEM	0,77
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0203-07				
		1313,67	m ³	1 313,67	
				RAZEM	1 313,67
3	KNR-W 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2	0227-01				
		51,12	m ³	51,12	
				RAZEM	51,12
4	KNR-W 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-II	m ³		
d.2	0229-03				
		51,12	m ³	51,12	
				RAZEM	51,12
3		PODBUDOWA			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04				
		4204	m ²	4 204,00	
				RAZEM	4 204,00
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²		
d.3	0114-05				
	0114-06				
		4204	m ²	4 204,00	
				RAZEM	4 204,00
4		NAWIERZCHNIA			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0204-05				
	0204-06				
		3870	m ²	3 870,00	
				RAZEM	3 870,00
5		POBOCZA			
8	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego/materiał z wykopów/ - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.5	0201-01				
	analogia				
		1246	m ²	1 246,00	
				RAZEM	1 246,00