

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Chłopiny DP nr 7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO
ADRES INWESTORA : Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09
DATA OPRACOWANIA : wrzesień, 2017r.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-----------------------|---|----------------|----------|----------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 1402-0501 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. ok 10 cm | m ² | | |
| | | 2000.00*0.75+2000.00*0.50 | m ² | 2500.000 | |
| | | | | RAZEM | 2500.000 |
| 2 | | NAWIERZCHNIE | | | |
| 2 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | | |
| | | 400.00*3.50 | m ² | 1400.000 | |
| | | | | RAZEM | 1400.000 |
| 3 d.2 | kalk. własna | Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych równiarką oraz zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejscach wskazanych przez zamawiającego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10-12cm. W MIEJSCU UZUPEŁNIENIA KRUSZYWA NALEŻY ZRU-SZYĆ ISTNIEJĄCĄ PODBUDOWĘ CELEM PRAWIDŁOWEGO POWIĄZA-NIA KRUSZYWA NOWEGO Z ISTNIEJĄCYM | m ³ | | |
| | | 90 | m ³ | 90.000 | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 3 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | |
| 4 d.3 | KNNR-W 10 2302-01 | Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowa-niem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. I-II ko-parka 0,25 m3 - rowy odwadniające wzdłuż drogi | m ³ | | |
| | | 0.50*0.50*100 | m ³ | 25.000 | |
| | | | | RAZEM | 25.000 |