

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>UTRZYMANIE DRÓG 2017</b>					
<b>1</b>		<b>Leśnictwo Marwice</b>			
1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1		(85.00+83.00+67.00+40.00+52.00+15.00+103.00+280.00+145.00+50.00)*4.00	m <sup>2</sup>	3680.00	
				RAZEM	3680.00
2		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		3680.00	m <sup>2</sup>	3680.00	
				RAZEM	3680.00
3		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		3680.00	m <sup>2</sup>	3680.00	
				RAZEM	3680.00
4		Żwirowanie i mialowanie nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1		3680.00	m <sup>2</sup>	3680.00	
				RAZEM	3680.00
5		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m <sup>2</sup>		
d.1		(3700.00-(85.00+83.00+67.00+40.00+52.00+15.00+103.00+280.00+145.00+50.00))*4.00	m <sup>2</sup>	11120.00	
				RAZEM	11120.00
6		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m <sup>2</sup>		
d.1		11120.00	m <sup>2</sup>	11120.00	
				RAZEM	11120.00
<b>2</b>		<b>Leśnictwo Wysoka</b>			
7		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2		(100.00+65.00+133.00+75.00)*4.00	m <sup>2</sup>	1492.00	
				RAZEM	1492.00
8		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		1492.00	m <sup>2</sup>	1492.00	
				RAZEM	1492.00
9		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		1492.00	m <sup>2</sup>	1492.00	
				RAZEM	1492.00
10		Żwirowanie i mialowanie nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2		1492.00	m <sup>2</sup>	1492.00	
				RAZEM	1492.00
11		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m <sup>2</sup>		
d.2		(2800.00-(100.00+65.00+133.00+75.00))*4.00	m <sup>2</sup>	9708.00	
				RAZEM	9708.00
12		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m <sup>2</sup>		
d.2		9708.00	m <sup>2</sup>	9708.00	
				RAZEM	9708.00
<b>3</b>		<b>Leśnictwo Lubiszyn</b>			
13		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m <sup>2</sup>		
d.3		3100.00*4.00	m <sup>2</sup>	12400.00	
				RAZEM	12400.00
14		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m <sup>2</sup>		
d.3		12400.00	m <sup>2</sup>	12400.00	
				RAZEM	12400.00
<b>4</b>		<b>Leśnictwo Tarnów</b>			
15		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.4		((120.00+140.00)*2)*4.00	m <sup>2</sup>	2080.00	
				RAZEM	2080.00
16		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.4		2080.00	m <sup>2</sup>	2080.00	
				RAZEM	2080.00
17		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.4		2080.00	m <sup>2</sup>	2080.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18		Żwirowanie i mialowanie nawierzchni	m <sup>2</sup>	RAZEM	2080.00
d.4		2080.00	m <sup>2</sup>	2080.00	
				RAZEM	2080.00
19		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m <sup>2</sup>		
d.4		(2000.00+2500.00)-((120.00+140.00)*2)	m <sup>2</sup>	3980.00	
				RAZEM	3980.00
20		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m <sup>2</sup>		
d.4		3980.00	m <sup>2</sup>	3980.00	
				RAZEM	3980.00
5		<b>Leśnictwo Łupowo</b>			
21		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m <sup>2</sup>		
d.5		4300.00*4.00+500.00*4.00	m <sup>2</sup>	19200.00	
				RAZEM	19200.00
22		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m <sup>2</sup>		
d.5		19200.00	m <sup>2</sup>	19200.00	
				RAZEM	19200.00
23		Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie	m <sup>2</sup>		
d.5		tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm			
		Uzupełnienie nawierzchni tłuczniem kamiennym 0-31,5	m <sup>2</sup>	525.00	
		150.00*3.50		RAZEM	525.00
6		<b>Dostawa kruszywa łamanego</b>			
24		Dostawa kruszywa łamanego (przekrusz betonowy) o uziarnieniu 0/31,5	t		
d.6	analiza indywidualna	mm bezpośrednio do leśnictw:			
		1. Motylewo oddz. 759, 724, 729 - 90,00 ton			
		2. Nowiny oddz. 628, 629 - 100,00 ton			
		3. Witnica oddz. 415 - 90,00 ton			
		4. Ustronie oddz. 547 - 50,00 ton			
		330.00	t	330.00	
				RAZEM	330.00