
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sułęcina w 2017 r.
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Brzeźno
INWESTOR : Nadleśnictwo Sułęcina
ADRES INWESTORA : Lipowa 20, 69-200 Sułęcina
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Puszy (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 08.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne, podbudowy nawierzchnia				
1.1						
1	KNR 2-01 0207-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 2 km wraz z utylizacją nadmairu urobku (wykonanie koryta, rowów, skarp) 380m *3,5m	m ³	3.5*380*0.2 = 266.000		
d.1.						
1						
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	3.5*380 = 1330.000		
d.1.						
1						
3	KNR 2-31 0114-05 - analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 (przekruszona skała lita)- warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	1330		
d.1.						
1						
4	KNR 6 0204-05 - analogia	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego 0/31,5 mm (prze-kruszone skała lita)- warstwa górna o gr.7 cm	m ²	1330		
d.1.						
1						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty wykończeniowe				
5 d.1. 2	KNNR 6 0112-05	Wykonanie poboczy gruntowych - szer. 0,75 m z gruntu rodzimego pozyskanego z koryta gruntowego drogi gr. 10 cm	m ²	380*2*0.75 = 570.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: