

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sulęcín w 2017 r.  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Trzemeszno  
INWESTOR : Nadleśnictwo Sulęcín  
ADRES INWESTORA : Lipowa 20, 69-200 Sulęcín  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Pussty (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 08.2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty ziemne, podbudowy nawierzchnia</b>				
1.1						
1	<b>KNR 2-01 0207-02</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi nga odległość do 2 km wraz z utylizacją nadmiaru urobku (wykonanie koryta, rowów, skarp)	m <sup>3</sup>	(400+35+250)*3.5*0.2 = 479.500		
d.1.						
1						
2	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	2397.5		
d.1.						
1						
3	<b>KNR 2-31 0114-05 - analogia</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 (przekruszona skała lita)- warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>	2397.50		
d.1.						
1						
4	<b>KNR 6 0204-05 - analogia</b>	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego 0/31,5 mm (przekruszona skała lita)- warstwa górna o gr.7 cm	m <sup>2</sup>	2397.50		
d.1.						
1						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
5 d.1. 2	<b>KNNR 6 0112-05</b>	Wykonanie poboczy gruntowych - szer. 0,75 m z gruntu rodzimego pozyskanego z koryta gruntowego gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	(400+35+250)*2 = 1370.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: