

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Chłopiny oddz. nr: 483, 514
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO
ADRES INWESTORA : Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09
DATA OPRACOWANIA : wrzesień, 2017r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0113-01	spycharek 300*3.50	m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. ok 10 cm	m ²		
d.1	1402-0501	200.00*0.75	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2		NAWIERZCHNIE			
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300.00*3.50	m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
4		Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o	m ³		
d.2	kalk. własna	uziarnieniu 0/31,5 wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków po- przeznych równiarką oraz zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejs- cach wskazanych przez zamawiającego - średnia grubość warstwy po zagęsz- czeniu 10-12cm. 60	m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni	t		
d.2	0104-04	materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow- cze; Załadunek w m. Ściechów 90.00*1.70	t	153.000	
				RAZEM	153.000
6	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km samochodami samo- wyładowczymi - transport kruszywa z miejscowości Ściechów	kurs		
d.2	0108-02	10	kurs	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za	kurs		
d.2	0108-05	każdy dalszy 1 km - transport kruszywa z miejscowości Ściechów Krotność = 8 10	kurs	10.000	
				RAZEM	10.000
8		Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem żużlowym - od- siewem wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejscach wskaza- nych przez zamawiającego. W wycenie należy pominąć materiał - należy wy- korzystać materiał Zamawiającego. 90	m ³		
d.2	kalk. własna		m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9	KNNR-W 10	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowa- niem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. I-II ko- parka 0,25 m3 - rowy odwadniające wzdłuż drogi	m ³		
d.3	2302-01	50.00*0.50*0.50	m ³	12.500	
				RAZEM	12.500