

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIWNICA

NR	NAZWA	Pu[m²]
014	PRACOWNIA	27,93
010	PRACOWNIA	45,71
09	PRACOWNIA	39,23
08	PRACOWNIA	19,07
07	PRACOWNIA	39,17
05	PRACOWNIA	20,24
05a	PRACOWNIA	18,72
P0.3	KORYTARZ	67,12
P0.1	KORYTARZ	10,17
P0.2	TECHNICZNE	5,44
P0.1a	TECHNICZNE	4,97
012	KŁATKA SCHODOWA	21,69
01a	WC	1,77
01	ŁAZIENKA	4,26
02	PRACOWNIA	42,24
04a	WC NIEPEŁNOSPRAW.	4,55
04	POM. SOCJALNE	15,78
P0.1b	TECHNICZNE	9,2


- UWAGI:
- Wszystkie wymiary i elementy sprawdzić na budowie
 - Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji - zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
 - Wymiary podano w cm.
 - Pozycja ±0,00 - poziom wykończonej posadzki parteru.
 - Ściany nośne murowane.
 - Schody wew. konstrukcji żelbetowej.
 - Wszystkie różnice projektowe ze stanem istniejącym należy konsultować z projektantem.
 - W przypadku poszerzeń istniejących otworów w miejscu których nie pojawia się nadproży zakłada się że funkcję nośną pełni wieniec biegnący nad otworem dźwigniowym. Jeżeli na skutek odciążenia warstw nośnych ściany stwierdzi się brak wienca należy przewnać wybijanie otworu i skontaktować się z projektantem.

Wys. do dźwigarów przed obniżeniem - 215cm
Wys. do dźwigarów po obniżeniu - 225cm
Wys. do stropu przed obniżeniem - 270cm
Wys. do stropu po obniżeniu - 280cm

+++++ Wyburzenia

Wymurowania z cegły pełnej

Kont:		PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY I NA PARTERZE BUDYNKU "C" AKADEM MORSKIEJ	
Inwestor:	AKADEM MORSKA 81-83, 81-23 Gdynia	Stadant:	Projekt Budowlany
Wykonawca projektu:	ZP-EXPROJEKT Złoty Prągar ul. Wodopływowa 41, 84-120 Chłapowo	Brans:	KONSTRUKCYJNA
Tytuł projektu:	RZUT PIWNICY	Skala:	1:50
		Wzrost:	00
		Wzrost:	K-01
Wzrost:	NUMER UPRAWNIENI	Specjalność:	PROPS
Projektant:	mgr inż. Łukasz Dymarek	Projektant:	konstrukcyjna
Wykonawca:	mgr inż. Jolanta Zarech	Wykonawca:	
Specjalność:	POM/016/POM/08	Specjalność:	konstrukcyjna
Data:	MARZEC 2017	Opisany, zatwierdzony i zaopiniowany przez:	
		Podpis i pieczęć:	



Stal: S235
Beton: C16/20
Cegła pełna K1.20 na zaprawie M5