
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont Izby Pamięci 27 Pułku Piechoty

ADRES INWESTYCJI : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

INWESTOR : Politechnika Częstochowska

ADRES INWESTORA : 42-201 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 69

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Rzepa

DATA OPRACOWANIA : 18.08.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	ANALOGIA - Zabezpieczenie folią podłóg oraz tablic pamiątkowych	m ²		
		35.00	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie płytek ceramicznych z parapetu	m ²		
		1.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		1.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
4	kalk. własna	Zabezpieczenie, demontaż i montaż (w wyznaczonym przez Użytkownika miejscu) tablicy kamiennej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m ²		
		99.45	m ²	99.450	
				RAZEM	99.450
6	KNR 2-02 2006-03 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na rusztach wraz z wzmocnieniem konstrukcji	m ²		
		8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 2-02 2006-07	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m ²		
		8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		55-01	m ²	4.900	
		4.90		RAZEM	4.900
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		99.45	m ²	99.450	
				RAZEM	99.450
10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
		99.45	m ²	99.450	
				RAZEM	99.450
11	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m ²		
		99.45	m ²	99.450	
				RAZEM	99.450
12	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
		99.45	m ²	99.450	
				RAZEM	99.450
13	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m ²		
		99.45	m ²	99.450	
				RAZEM	99.450
14	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m ²		
		104.35	m ²	104.350	
				RAZEM	104.350
15	KNR 2-02 1505-04 analogia	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		104.35	m ²	104.350	
				RAZEM	104.350
16	kalk. własna	Montaż osłony grzejnika z drewna dębowego barwionego (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	kalk. własna	Obudowa parapetu lastrykowego drewnem dębowym barwionym (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z składowaniem i utylizacją na wysypisku	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
		Krotność = 14			
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
20	kalk. własna	Koszt utylizacji pozostałości budowlanych	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200