

## **Przedmiar robót**

**Wymiana okien i drzwi zewn. w Pawilonie nr IV inw. pn. "Ocieplenie budynku nr 3 i budynku nr 4 wraz z modernizacją Kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"**

Lokalizacja: **Pawilin nr 4**

Inwestor: **ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-600 OŚWIĘCIM UL. WYSOKIE BRZEGI 4**

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Wymiana okien i drzwi zewn. w Pawilonie nr IV inw. pn. "Ocieplenie budynku nr 3 i budynku nr 4 wraz z modernizacją Kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"</b>		
1	<b>Roboty demontażowe</b>		
1.1	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - okna O1	szt	2,00
1.2	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi Az1 oraz okno O2 Ei60	m2	10,85
1.3	Wywóz okien drzwi, ścianek itp. samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	5,00
1.4	Wywóz okien drzwi, ścianek itp. samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) Krotność=9	m3	5,00
2	<b>Roboty tynkowe i okładzinowe</b>		
2.1	Konstrukcje podparć zawieszę i osłon, masa do 50 kg - Profil stalowy jako słupek do montażu okien	t	0,02
2.2	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy w podłożu betonowym, średnica otworu 14 mm	kotwienie	8,00
2.3	Wypełnienie wełną mineralną słupka z profilu stalowego zamkniętego wraz uszczelnieniem pianka	m2	0,20
2.4	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m	8,00
2.5	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym	m2	0,80
2.6	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m2	0,80
2.7	Przyklejenie warstwy siatki, ościeża	m2	0,80
2.8	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	4,00
2.9	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	8,00
2.10	Wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 15 cm	m2	0,80
2.11	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	0,80
3	<b>Stolarka i ślusarka</b>		
3.1	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m <sup>2</sup> , osadzanie na dyblach - okno z demontażu	m2	7,35
3.2	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m <sup>2</sup> , osadzanie na dyblach - wymiarze 0,90 x 1,75 kolor biały - symbol O1 -2szt	m2	3,15
3.3	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m <sup>2</sup> , osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi - wymiar 2,1 x 1,75 Ei60 - symbol O2 -2szt.	m2	7,35
3.4	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - Az1 o wym. 1,40 x 2,60 -1szt.	m2	4,08
3.5	Odbojnica drzwiowa typu Stoper	szt	2,00